

Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN MEJA

Kepada:

.....
.....
.....

Sebutharga kerja untuk : PANTAI
No. Sebutharga : JPS/P/KS/P33/58/2026 (SH)

Sebutharga dikeluarkan oleh :
Jurutera Daerah,
Jabatan Pengairan Dan Saliran,
45000 Daerah Kuala Selangor,
Selangor Darul Ehsan.

Tarikh : 14hb.Julai 2026

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :-

KERJA - KERJA MENAIKTARAF BENTENG PANTAI BAGAN TENKORAK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DAERAH KUALA SELANGOR, SELANGOR

Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari **28hb. Julai 2026** di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. Tawaran hendaklah di masukkan kedalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1.0	PERMULAAN :				
1.1	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.	L.Sum	-	-	
1.2	Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A dan D termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.	L.Sum	-	-	
1.3	Menyediakan laporan bergambar yang mengandungi >30 keping gambar berwarna dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebelum, semasa dan selepas kerja disiapkan serta 2 softcopy (pendrive).	L.Sum	-	-	
JUMLAH DI BAWA KE M/S C/3 -C/2-					

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DI BAWA DARI M/S C/2				
2.0	KERJA - KERJA PENYEDIAAN TAPAK :				
2.1	Menyediakan pelan-pelan ukur bagi keadaan sebelum (OGL) dan selepas (As-Built) dalam bentuk hardcopy dan softcopy sebagaimana arahan Pegawai Penyelia. Kerja ukur perlu dilaksanakan bermula dari tanah asal dengan tanah yang setelah ditambah serta dipadatkan. Pelan Hardcopy perlu dikemukakan dalam 3 set format A1 dan 2 set A3 merangkumi pelan layout, long section dan cross section (dengan sela 100m). Kontraktor mesti menggunakan perkhidmatan kepakaran Jurukur Berdaftar (C.S) bagi menentukan kuantiti korekan mengikut Arahan Pegawai Penguasa di lokasi berikut:- (Anggaran Keluasan : 2100m lebar x 10m panjang = 2.1 hektar)	L.Sum	-	-	
2.2	Menyediakan tapak/ruang tempat meletak bahan binaan, jentera dan keperluan yang berkaitan termasuk buruh binaan, peralatan binaan termasuk membina jalan masuk ke tapak serta membaikpulih kembali tapak/ruang dan jalan yang digunakan selepas siap kerja	L.Sum	-	-	
2.3	Kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji ke tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan (Mobilisasi & Demolisasi)	L.Sum	-	-	
2.4	Membekal dan menyediakan jentera “Long Arm Excavator” atau yang bersesuaian, peralatan kerja dan tenaga buruh untuk kerja-kerja pembersihan rumput termasuk pokok renek ditebing ‘slope’ Benteng Bagan Tengkorak serta pembaikan jajaran tebing yang runtuh (trim slope) berpanduan kepada arahan oleh Pegawai Penguasa dari masa ke semasa seperti berikut :- 2,100 Meter (P) x 20 Meter (L)	M2	42,000		
	JUMLAH DI BAWA KE M/S C/4 -C/3-				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DI BAWA DARI M/S C/3				
3.0	KERJA – KERJA MENAIKTARAF BENTENG PANTAI BAGAN TENGGORAK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DAERAH KUALA SELANGOR, SELANGOR (PANJANG : 2100M)				
3.1	Kerja – kerja penyediaan permukaan benteng sebagai persediaan untuk kerja - kerja menambak benteng dengan kelebaran 4m termasuk menggred permukaan benteng dan membuang pokok – pokok yang menjadi halangan di permukaan jalan dengan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M2	8,400		
3.2	Membekal, mengangkut dan meratakan 'tanah merah gred B' bagi lapisan atas benteng serta memadatkan dengan menggunakan 'Compactor Roller' seberat 8 ton sehingga mencapai tebal padat 500mm mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M3	4,200		
3.3	Membekal, mengangkut dan meratakan 'tanah merah gred A' bagi lapisan atas benteng serta memadatkan dengan menggunakan 'Compactor Roller' seberat 8 ton sehingga mencapai tebal padat 150mm mengikut arahan Pegawai Penguasa.	M3	1,260		
	JUMLAH KESELURUHAN -C/4-				

RINGGIT MALAYSIA:

.....

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU