

**SEBUT HARGA BAGI KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH
ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI BANGUNAN SSAAS.**

JADUAL TAWARAN HARGA

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
A	KERJA PERMULAAN					
1	Menyediakan Insurans, contoh bahan, peralatan berkaitan, tenaga kerja, tong sampah besar dan lain-lain perkara.	HB	HB			
2	Kerja membuka, membawa turun serta membawa keluar alat penghawa dingin lama sedia ada termasuk kerja pembukaan siling dan kerja lain berkaitan	HB	HB			
B	PEJABAT EXCO YB ISKANDAR - TINGKAT 5					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 3.0 hp split unit (cassette type)	No.	3			
	• Bilik YB/ Bilik mesyuarat					
	• Jarak Copper Pipe	M.	45			
	b) 2.5 hp split unit (wall type)	No.	3			
	• Ruang Menunggu/ bilik pegawai/ Ruang Kerja.					
	• Jarak Copper Pipe	M.	40			
	c) 2.0 hp split unit (wall type)	No.	1			
	• Bilik Pegawai.					
	• Jarak Copper Pipe	M.	15			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	4			
C	PROTOCOL – TINGKAT 5					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 3.0 hp split unit (cassette type)	No.	2			
	• Ruang kerja .					
	• Jarak Copper Pipe	M.	35			
Jumlah Dibawa Kehadapan A (RM)						

Dokumen Meja Terkawal

**SEBUT HARGA BAGI KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH
ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI BANGUNAN SSAAS.**

JADUAL TAWARAN HARGA

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
2	b) 2.0 hp split unit (wall type)	No	3			
	<ul style="list-style-type: none"> • Bilik Dato'/ bilik pegawai/ kaunter. • Jarak Copper Pipe 	M.	90			
	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	3			
D	BAHAGIAN SUMBER MANUSIA – TINGKAT 3					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
2	a) 2.5 hp split unit (wall type)	No.	1			
	<ul style="list-style-type: none"> • Bilik SUB. • Jarak Copper Pipe 	M	30			
	b) 3.0 hp split unit (wall type)	No.	4			
	<ul style="list-style-type: none"> • Bilik mesyuarat. • Jarak Copper Pipe 	M	70			
	c) 4.0 hp split unit (cassette type)	No.	4			
	<ul style="list-style-type: none"> • Bilik fail utama/ fail sulit. • Jarak Copper Pipe 	M	100			
	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No	5			
	PEJABAT EXCO YB TENG - TINGKAT 3					
	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	E					
1	a) 4.0 hp split unit (cassette type)	No.	2			
<ul style="list-style-type: none"> • Bilik YB • Jarak Copper Pipe 	M	30				
Jumlah Dibawa Kehadapan B (RM)						

Dokumen Meja Terkawal

**SEBUT HARGA BAGI KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH
ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI BANGUNAN SSAAS.**

JADUAL TAWARAN HARGA

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
F	PEJABAT EXCO YB NIK - TINGKAT 2					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 4.0 hp split unit (cassette type)	No.	2			
	• Bilik YB					
	• Jarak Copper Pipe	M	30			
	b) 2.0 hp split unit (wall type)	No.	2			
	• Bilik Pembantu EXCO/ ruang tunggu					
	• Jarak Copper Pipe	M	100			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	2			
G	PEJABAT EXCO YB ELLYZEBETH - TINGKAT 2					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 3.0 hp split unit (wall type)	No.	2			
	• Bilik YB					
	• Jarak Copper Pipe	M.	50			
	b) 2.0 hp split unit (wall type)	No.	2			
	• Bilik Setiausaha / Bilik Pegawai					
	• Jarak Copper Pipe	M.	80			
	c) 4.0 hp split unit (cassete type)	No.	2			
	• bilik mesyuarat					
	• Jarak Copper Pipe	M	50			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	5			
H	PEJABAT EXCO YB YUNUS – TINGKAT 2					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 4.0 hp split unit (cassette type)	No.	2			
	• Ruang Kerja					
	• Jarak Copper Pipe	M	60			
Jumlah Dibawa Kehadapan C (RM)						

Dokumen Meja Terkawal

**SEBUT HARGA BAGI KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH
ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI BANGUNAN SSAAS.**

JADUAL TAWARAN HARGA

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
I	HIJRAH SELANGOR – TINGKAT 2					
1	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;</p> <p>a) 5.0 hp split unit (ceiling expose)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kerja/ Bilik Mesyuarat • Jarak Copper Pipe <p>b) 2.0 hp split unit (wall Type)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilik Aset • Jarak Copper Pipe 	No.	2			
		M.	50			
		No.	1			
		M	30			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	1			
J	SURAU SUK - TINGKAT BAWAH					
1	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;</p> <p>a) 5.0 hp split unit (cassette type)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surau lelaki/perempuan • Jarak Copper Pipe 	No.	4			
		M.	100			
K	BILIK PENGUATKUASA – TINGKAT BAWAH					
1	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;</p> <p>a) 5.0 hp split unit (ceiling expose)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang Kerja • Jarak Copper Pipe 	No.	2			
		M	50			
Jumlah Dibawa Kehadapan D (RM)						

Dokumen Meja Terkawal

**SEBUT HARGA BAGI KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH
ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI BANGUNAN SSAAS.**

JADUAL TAWARAN HARGA

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	2			
L	BILIK PENGAWAL – TINGKAT BAWAH					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 3.0 hp split unit (wall type)	No.	2			
	• Ruang kerja					
	• Jarak Copper Pipe	M.	35			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	2			
M	CAFETERIA SUK					
1	Kerja-kerja membekal dan memasang unit hawa dingin di lokasi berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna;					
	a) 5.0 hp split unit (ceiling expose)	No.	4			
	• Ruang makan					
	• Jarak Copper Pipe	M	100			
2	Kerja membekal dan memasang pam air (Water Pump) serta kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	3			
3	Kerja-kerja membekal dan memasang air-curtain mengikut spesifikasi seperti berikut termasuk kerja-kerja berkaitan sehingga sempurna.	No.	4			
	• Running current (A) 1.3					
	• Air flow (cfm) 970					
	• Length x air throw (ft) 4 x 12					
	• Dimension (mm) 212 x 222 x 1,200					
Jumlah Dibawa Kehadapan E (RM)						

Dokumen Meja Terkawal

**SEBUT HARGA BAGI KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH
ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI BANGUNAN SSAAS.**

JADUAL TAWARAN HARGA

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
N	Membekal dan memasang semua bahan mengikut spesifikasi standard JKR secara pendawaian konduit permukaan atau terbenam dengan menggunakan kabel PVK l/d konduit / trunking keluli bergalvani / UPVC heavy duty dan high impact dan aksesori yang berkaitan.					
1	Kerja merentang kabel 2 x 6mm psg l/d kabel perlindungan untuk mata penghawa dingin sehingga 3.0 HP dari PA di dalam bilik kawalan ke suis dwi Kutub 30A l/d lampu penunjuk sehingga sempurna serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	No.	13			
2	Kerja merentang kabel 2 x 4mm psg l/d kabel perlindungan untuk mata penghawa dingin 2.0 HP sehingga 2.5 HP dari PA di dalam bilik kawalan ke suis dwi Kutub 20A l/d lampu penunjuk sehingga sempurna serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	No.	13			
3	Kerja merentang kabel 4mm dari starter ke unit luar dan 2 x 4mm dari unit luar ke unit dalam bagi 3 fasa l/d kabel perlindungan untuk mata penghawa dingin 4.0 hp sehingga 5.0 hp dari PA di dalam bilik kawalan ke D.O.L Starter l/d lampu penunjuk sehingga sempurna serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	No	24			
4	Kerja merentang kabel 2 x 2.5mm bagi psg l/d kabel perlindungan untuk mata Air Curtain dari PA di dalam bilik kawalan sehingga sempurna serta kerja lain berkaitan seperti diarahkan Pegawai penguasa serta kerja-kerja berkaitan.	No.	4			
Jumlah Dibawa Kehadapan F (RM)						

SEBUT HARGA BAGI KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENTAULIAH ALAT PENDINGIN HAWA JENIS PISAH DI BANGUNAN SSAAS.

JADUAL TAWARAN HARGA

BIL.	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH	
					RM	SEN
O	LAIN LAIN KERJA BERKAITAN.					
1	Kerja pemasangan dan pembaikan semula siling dan dinding setelah selesai kerja termasuk kerja mengecat dan membersihkan serta kerja berkaitan seperti dikehendaki Pegawai Penguasa	HB	HB			
2	Kerja menguji dan mentauliah keseluruhan sistem hawa dingin serta menyediakan laporan/ rekod bertulis, lukisan (hard copy)	HB	HB			
	Wang Peruntukan Semasa	HB	HB	10,000.00	10,000	00
Jumlah Dibawa Kehadapan G (RM)						
Jumlah keseluruhan A + B + C + D + E + F + G (RM)						
GST 6%						
Jumlah keseluruhan (RM) + GST 6%						

* tempoh melaksanakan kerja dari tarikh diarahkan : _____hari/minggu

* semua peralatan, aksesori yang dipasang hendaklah mengikut spesifikasi dan piawai yang ditetapkan oleh Pihak SUK.

* segala urusan yang melibatkan pihak berkuasa seperti kelulusan pemasangan, pemberitahuan dan sebagainya hendaklah diuruskan sendiri oleh pihak kontraktor dan segala kos hendaklah dimasukkan kedalam harga diatas (sekiranya perlu)

* kuantiti di atas adalah anggaran sahaja dan kuantiti sebenar akan dikira dan dibayar daripada jumlah sebenar apabila siap kerja

* kontraktor perlu mengambil kira kerja hendaklah disiapkan sehingga sempurna dan sebarang pertambahan harga tidak akan dilayan.

* harga yang dinyatakan hendaklah boleh diterima pakai selama 3 bulan dari tarikh tutup sebutharga.