

## BAHAGIAN 3

### MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Tawaran adalah dipelawa kepada Pemborong / Kontraktor Bumiputera Kelas G1 CIDB bersama sijil SPKK yang berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :

**TAJUK KERJA :**

KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR (HANDRAIL) TANGGA DAN MENECECAT SEMULA PETAK PARKIR DI APARTMENT ANGGERIK 3, BUKIT SENTOSA

Nama & Alamat Syarikat

---



---



---

Pengesahan Pejabat



**Tarikh Tutup Tawaran :**

Masa : selewat-lewat 12.00 T/Hari.

Tempat : Lobi Utama, Pejabat MPHS, Jalan Bukit Kerajaan, 44000 Kuala Kubu Bharu

**SENARAI KUANTITI**

Helaian : 1 / 2

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	<b><u>PERSEDIAAN AWALAN</u></b>				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insuran Tanggungan Awam.	L.Sum			
2.	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. b. Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan c. Papan tanda kerja sementara di kawasan laluan awam	L.Sum			
3.	Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yg dibenarkan. Kos ini termasuk kawalan bagi elak kerosakkan ke atas perabot & perkakas sedia ada semasa kerja dilakukan.	L.Sum			
Jumlah dibawa ke hadapan					

**KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR (HANDRAIL) TANGGA DAN MENECECAT SEMULA PETAK PARKIR DI APARTMENT ANGGERIK 3, BUKIT SENTOSA**

**SENARAI KUANTITI**

Helaian : 2 / 2

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	<p><b>Nota :</b>  <u>Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran &amp; pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.</u></p> <p><b>SKOP UTAMA</b>  <u>Baikpulih kerosakan perkakasan / kemas pd bangunan melibatkan kerja buka, tanggal dgn cermat &amp; pasang baru jenis yg berkualiti. Skop kerja spt berikut :</u></p>	Jumlah drp. m/surat sebelah			
1	<p>1 Kerja membuka dan menanggalkan susur tangan sediaada termasuk membekal, memasang dan menggantikan keseluruhan susur tangan (handrail) yang baru saiz ketinggian 900mm x 9' Panjang jenis <b>M.S Hollow Rectangular</b> berukuran 100mm x 50mm x 2.3mm tebal (susur atas) 38mm x 38mm x 1.2mm tebal (tiang tegak) dan 12mm x 12mm x 1.2mm tebal rail tegak (baluster) termasuk 38mm x 3mm tebal (plate) 38mm x 3mm railing susur bawah serta 6mm bolt keluli (anchor bolt) dengan nat dan sesendal termasuk kerja-kerja kimpalan, kemas cat antikarat dan cat warna seperti yang diarahkan oleh pihak penguasa</p> <p>a. Blok A - (saiz - 9' panjang x 3' tinggi)</p> <p>b. Blok B - (saiz - 9' panjang x 3' tinggi)</p> <p>c. Blok C - (saiz - 9' panjang x 3' tinggi)</p> <p>d. Blok D - (saiz - 9' panjang x 3' tinggi)</p> <p>e. Blok E - (saiz - 9' panjang x 3' tinggi)</p> <p>f. Blok F - (saiz - 9' panjang x 3' tinggi)</p> <p>g. Blok G - (saiz - 9' panjang x 3' tinggi)</p> <p>h. Blok H - (saiz - 9' panjang x 3' tinggi)</p>	Set	4.00		
		Set	4.00		
		Set	5.00		
		Set	5.00		
		Set	4.00		
		Set	4.00		
		Set	4.00		
		Set	4.00		
2	<p>2 Bekal pekerja &amp; peralatan bagi kerja mengecat garisan jalan mengikut ukuran dengan cat jenis 'Hot Thermoplastic' 100mm (lebar)</p>				
a.	Garis sudut utk kotak petak kenderaan saiz 2.5m x 5.0m	nos	345.00		
b.	Garis sudut utk kotak petak motorsikal saiz 1.0m x 2.0m	nos	50.00		
<b>JUMLAH BESAR</b>					