

BAHAGIAN 3

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR Jabatan Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Tawaran adalah dipelawa kepada Pemborong / Kontraktor Bumiputera Kelas G1 CIDB bersama sijil SPKK yang berdaftar dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk mengemukakan sebutharga kerja seperti berikut :

TAJUK KERJA :

KERJA-KERJA SERVIS DAN SENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF BAGI TIGA (3) UNIT LIF PENUMPANG DI PANGSAPURI SERI BESTARI

Nama & Alamat Syarikat

Pengesahan Pejabat



SENARAI KUANTITI

Helaian :1 / 2

| Bil. | Perkara | Unit | Kuantiti | Kadar | Harga (RM) |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|------------|
| | <u>PERSEDIAAN AWALAN</u> | | | | |
| 1. | Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk) b. Insuran Tanggungan Awam. | L.Sum | | | |
| 2. | Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : a. Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan. b. Papan tanda projek sebanyak 1 unit seperti lukisan c. Papan tanda kerja sementara di kawasan laluan awam | L.Sum | | | |
| 3. | Kos kerja awalan / persediaan yg bersangkutan dgn skop kerja termasuk masalah keadaan tapak kerja, berurusan dgn pihak berkuasa / utiliti yg terlibat, kos pelupusan sisa binaan ke tapak pelupusan sampah yg dibenarkan. Kos ini termasuk kawalan bagi elak kerosakkan ke atas perabot & perkakas sedia ada semasa kerja dilakukan. | L.Sum | | | |
| Jumlah dibawa ke hadapan | | | | | |

KERJA-KERJA SERVIS DAN SENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF BAGI TIGA (3) UNIT LIF PENUMPANG DI PANGSAPURI SERI BESTARI

SENARAI KUANTITI

Helaian : 2 / 2

| Bil. | Perkara | Unit | Kuantiti | Kadar | Harga (RM) |
|---------------------|--|-----------------------------|----------|-------|------------|
| | <p>Nota : <u>Semua kuantiti yg diberi adalah anggaran & pengesahan sebenar tertakluk kpd pengukuran semula di tapak bina.</u></p> <p>SKOP SERVIS LIF Perkhidmatan penyelenggaraan dua (2) unit lengkap lif mengikut spesifikasi kerja yang telah ditetapkan termasuk pekerja, pengangkutan, peralatan dan lain-lain sehingga sempurna.</p> | Jumlah drp. m/surat sebelah | | | |
| 1 | <p>a. New ACVVVF Controller equipped with the latest software and hardware.</p> <p>b. New microprocessor main board, inverter drive, encoder and braking resistors</p> <p>c. New ACVVVF door inverter control for door opening and closing mechanism.</p> <p>d. New car top board and junction box include leveling sensor and limit switches</p> <p>e. New sets of hall calling buttons with LCD indicator display for every floors c/w hairline stainless steel faceplates.</p> <p>f. New COP with car calling buttons and LCD indicator display c/w hairline stainless steel faceplates.</p> <p>g. New Hostway wiring from controller to lift car and hall call sets.</p> <p>h. New traveling cable from controller to lift car</p> <p>i. New Hostway cables landing door cable / limit shw cable / sensor cable / door motor cable / intercom cables.</p> <p>j. New multibeam sensor 1 set</p> <p>k. New intercom 3 sets</p> <p>l. New car door inverter 1 Unit</p> <p>m. New alarm siren 1 Unit</p> <p>n. LCD indicator display 10 unit</p> <p>o. Installation and testing of the upgrading works c/w dismantling of existing controller.</p> | no. | 3.00 | | |
| 2 | Bekal & ganti <i>car interior</i> beserta baikpulih <i>flooring ceker plate</i> termasuk kerja berkaitan | no. | 3.00 | | |
| JUMLAH BESAR | | | | | |