

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANTAI DI ARAS LG DAN ARAS G TERMASUK SEBAHAGIAN KELAS DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS 3C, UNTUK MAJLIS BANDARA SUBANG JAYA**

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>KERJA - KERJA LANTAI</b>				
	<b>Kerja-Kerja Memasang Jubin Lantai Di Kawasan Laluan Koridor Aras LG Dan G</b>				
A	Kerja-kerja memotong jalur-jalur di permukaan lantai konkrit sebagai kunci untuk mengubिन dan juga termasuk membersihkan dan membasuh dengan air dan mengangkut keluar sisa binaan dari aras bawah ke tempat pembuangan sampah serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	620		
B	Membekal dan menghampar simen dan pasir (1:3) skrid untuk menerima jubin lantai dengan ketebalan 20mm serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	620		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin <i>homogenous</i> jenis bersaiz 600mm x 600mm x 8mm tidak termasuk skrid <i>antislip ceramic tiles</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	448		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin <i>homogenous</i> jenis bersaiz 400mm x 400mm x 8mm tidak termasuk skrid <i>antislip ceramic tiles</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	84		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin <i>homogenous</i> jenis bersaiz 300mm x 300mm x 8mm tidak termasuk skrid <i>antislip ceramic tiles</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	86		
F	Membekal dan menghampar 25mm kambi simen dan pasir (1:3) untuk menerima jubin kambi dengan ketinggian 100mm serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	305		
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANTAI DI ARAS LG DAN ARAS G TERMASUK SEBAHAGIAN KELAS DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS 3C, UNTUK MAJLIS BANDARA SUBANG JAYA**

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>KERJA-KERJA MENAIKTARAF (Samb...)</b>				
	<b>Kerja-kerja Memecahkan Lantai Sediada dan Membekal dan Memasang Jubin Lantai di Bilik Auditorium 2, Aras LG, Kompleks 3C dan Lain-Lain Kerja Berkaitan</b>				
A	Kerja-kerja memotong, memecah dan membersihkan segala lapisan jubin parkir dan skrid serta meratakan semula dan membuat jalur potongan untuk menerima jubin baru dipermukaan konkrit dan mengangkut keluar sisa binaan ke tempat pembuangan sampah serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	123		
B	Membekal dan menghampar simen dan pasir (1:3) skrid untuk menerima jubin lantai dengan ketebalan 20mm serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	123		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang jubin <i>homogenous</i> jenis bersaiz 600mm x 600mm x 8mm tidak termasuk skrid <i>antislip ceramic tiles</i> dan lain-lain kerja yang berkaitan sehingga siap sempurna mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M2	123		
D	Membekal dan menghampar 25mm kambi simen dan pasir (1:3) untuk menerima jubin kambi dengan ketinggian 100mm serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa.	M	46		
E	Kerja-kerja mengikis cat kapur lama, <i>distemper</i> yang lama dan kerja-kerja yang lain pada permukaan yang dilepa, dibasuh dan dibaiki semua keretakan dan permukaan lain yang cacat mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	158		
F	Mengecat satu (1) lapisan cat <i>undercoat</i> berasaskan simen pada permukaan-permukaan berlepa sehingga siap sempurna serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	158		
G	Mengecat satu (1) lapisan cat ( emulsi ) berasaskan simen pada permukaan-permukaan berlepa sehingga siap sempurna serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai	M2	158		
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANTAI DI ARAS LG DAN ARAS G TERMASUK SEBAHAGIAN KELAS DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS 3C, UNTUK MAJLIS BANDARA SUBANG JAYA**

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>KERJA-KERJA DINDING &amp; SILING.</b>				
	<b>Kerja-kerja Mengecat Permukaan Dinding dan Siling di Laluan Koridor LG dan G Serta Lain-lain Kerja Berkaitan.</b>				
A	Kerja-kerja mengikis cat kapur lama, <i>distemper</i> yang lama dan kerja-kerja yang lain pada permukaan yang dilepa, dibasuh dan dibaiki semua keretakan dan permukaan lain yang cacat mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	1,000		
B	Mengecat satu (1) lapisan cat <i>undercoat</i> berasaskan simen pada permukaan-permukaan berlepa sehingga siap sempurna serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	1974		
C	Mengecat satu (1) lapisan cat emulsi berasaskan simen pada permukaan-permukaan berlepa sehingga siap sempurna serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	1974		
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

**CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANTAI DI ARAS LG DAN ARAS G TERMASUK SEBAHAGIAN KELAS DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS 3C, UNTUK MAJLIS BANDARA SUBANG JAYA**

BIL.	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	<b>KERJA-KERJA MENAIKTARAF (Samb...)</b>				
	<b>Kerja-kerja Mengecat Laluan Bulatan Ramp dan Kerangka Besi 'Base Beam' Serta 'Handrail' dan Lain-Lain Kerja Berkaitan</b>				
A	Kerja-kerja mengikis cat-cat lama dari besi gelugur <i>corrugated</i> dan bersihkan karat-karat dengan menggunakan peralatan bersesuaian seperti berus dawai sehingga siap sempurna serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	680		
B	Kerja-kerja meribet, mengimpal permukaan sambungan ramp dan mengecat dengan satu lapis 'primer' <i>undercoat</i> tahan karat <i>red oxide</i> termasuk menyediakan permukaan logam besi serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	680		
C	Kerja-kerja mengecat dua lapisan cat kilat <i>Gloss</i> dengan menyediakan permukaan pada peralatan logam serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	680		
D	Kerja-kerja mengikis cat-cat lama dari besi gelugur <i>corrugated</i> dan bersihkan karat-karat dengan menggunakan peralatan bersesuaian seperti berus dawai sehingga siap sempurna serta lain lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa.	M2	101		
E	Kerja-kerja meribet, mengimpal permukaan sambungan ramp dan mengecat dengan satu lapis 'primer' <i>undercoat</i> tahan karat <i>red oxide</i> termasuk menyediakan permukaan logam besi serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	101		
F	Kerja-kerja mengecat dua lapisan cat kilat <i>Gloss</i> dengan menyediakan permukaan pada peralatan logam serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	101		
<b>JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					