

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR
JABATAN KEJURUTERAAN



SKOP KERJA : NAIKTARAF PARIT 305MM KE LONGKANG U DRAIN 900MM

Kerja menaiktaraf parit dari BD305mm ke U-Drain 900mm dan kerja berkaitan di lokasi :-
Sekitar Jalan Belida 1A/1, Taman Hulu Yam, Hulu Yam Lama.

SENARAI KUANTITI

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
	<u>PERSEDIAAN AWALAN</u>				
1.	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut : <i>a. Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)</i> <i>b. Insuran Tanggungan Awam.</i>	L.S			
2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut : <i>a. Lapuran Kemajuan, Gambar Projek & yg berkaitan.</i> <i>b. Papan tanda projek (saiz kecil) 1 unit</i> <i>c. Set papan tanda kerja sementara & kawalan lalulintas</i>	L.S			
	<u>KERJA UTAMA</u>				
3	Kerja mengorek tanah / parit sedia ada dgn jentera hingga kedalaman tidak lebih 1.5m(L) x 1.5m(D) termasuk buang sisa berlebihan ke tapak pelupusan yang dibenarkan.	m	360.00		
5	Bekal, & pasang parit Pre-Cast U-Drain saiz 900mm termasuk bina dasar konkrit tebal 150mm serta kerja berkaitan seperti bina capping beam sepanjang longkang.	m	360.00		
6	Skop tambak semula tanah dari sumber yg diluluskan pada sisi kiri dan kanan longkang U-Drain termasuk pemadatan dan kerja-kerja berkaitan	m/run	360.00		
7	Bekal & pasang PC Box Culvert saiz 900mm termasuk lapisan dasar hardcore tebal 100mm	m/run	16.00		
8	Skop kerja tambakan selepas pemasangan box culvert a) lapisan pasir 50mm(tebal) b) lapisan crusher run 150mm(tebal)	m2 m2	32.00 32.00		
9	Bina bricksump saiz 1.5m x 1.5m x 1.5m(D) termasuk kerja melepai kemas permukaan luar dan kerja berkaitan	nos	6.00		
Jumlah dibawa ke hadapan					

Nota : Semua kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak bina.

SENARAI KUANTITI

Helaian : 2 / 2

Bil.	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar	Harga (RM)
		Jumlah drp. m/surat sebelah			
10	kemasan lapisan permukaan jalan dengan premiks termasuk pekerja, peralatan dan jentera bersesuaian serta lapisan tack coat pada kadar 0.5l/m ² a) lapisan ACBC 60mm b) lapisan ACWC 50mm	m ² m ²	32.00 32.00		
	PERUNTUKKAN SEMENTARA				
12	Kos sementara bagi skop luar jangka (masalah struktur binaan awam/ penduduk/ utiliti). Kos ini tertakluk kelulusan Penguasa / Wakil Penguasa & akan ditolak jika tidak digunakan.	P.Sum			25,000.00
JUMLAH BESAR					

Nota : Semua kuantiti yang diberi adalah anggaran dan pengesahan sebenar tertakluk kepada pengukuran semula di tapak bina.