

KERJA-KERJA MEMBINA DAN MEMASANG HORDING DI JAJARAN BELAKANG GERAI SERTA KERJA-KERJA MEROBOHKAN GERAI SEDIAADA DI GERAI SS 13, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p><u>KERJA-KERJA PENYEDIAAN TAPAK</u></p>				
A	Kerja-kerja membersihkan tapak bina dari belukar, tunggul kayu dan di buang di tempat yang disediakan oleh pihak kontraktor dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.	M2	2300		
B	Kerja- kerja mencabut dan membongkar akar pokok di tapak bina termasuk membuang keluar dari tapak bina serta menimbus semula dengan tanah atau bahan yang sesuai sehingga sempurna dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	5		
C	Kerja-kerja merobohkan gerai sediaada sebanyak 14 unit serta membuang dan membersihkan sehingga sempurna dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	14		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p><u>KERJA-KERJA BINA HORDING (230M)</u></p>				
A	Kerja-kerja mengorek/menggali lubang untuk tiang atau tapak pada kedalaman tidak melebihi 0.25 meterpadu dengan tangan dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.	NOS	77		
B	Kerja-kerja membekal, menghampar dan meratakan in- situ concrete Gred 20 (1:2:4-20mm) termasuk kerja mencurah dan meratakan konkrit dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.	M3	2		
C	Kerja-kerja membekal dan memasang baru Hollow rectangular section 50mm x 50mm-2.3mm tebal termasuk memotong, mengimpal,serta mengecat 2 lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat. (KERANGKA) dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.	M	690		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang baru Hollow rectangular section 50mm x 100mm-2.3mm tebal termasuk memotong, mengimpal, serta mengecat 2 lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat. (TIANG) dan lain-lain kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa.	M	240		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang pagar dari jenis metal deck 0.48mm tebal termasuk kerja-kerja mengimpal dan termasuk semua peralatan atau aksesori yang berkaitan serta penggunaan peralatan dan jentera yang bersesuaian dan lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan pegawai penguasa atau wakil Pegawai penguasa.	M2	621		
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	<p>Kuantiti bagi kerja-kerja berikut adalah sementara (Provisional Quantity), Bayaran akan dibuat berdasarkan kepada kuantiti sebenar di tapak yang akan dikira semula setelah kerja dilaksanakan.</p> <p><u>KERJA -KERJA AKHIRAN</u></p> <p>A Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan / kerja dan pembaikan jalan / perabot jalan / parit / lanskap dan lain0lain yang berkaitan yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan Pegawai Penyelia dan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa</p>	Borong			
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :					