

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG TIANG OVERHEAD LAMPU ISYARAT LENGKAP DENGAN AKSESORI DI PERSIARAN JENKKA (NO.ID:J5) BAGI TAHUN 2026 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1138

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
A	<p><b>KERJA-KERJA LAMPU ISYARAT</b>  <b>Kerja-kerja Menanggal</b>                      Kerja-kerja mencabut/mengalihkn tiang, <i>aspect</i> serta LED lampu isyarat sediada dan <i>footing</i> pada kaki tiang sediada termasuk <i>cable disconnection</i> kerja-kerja pembersihan tapak dan pengangkutan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa (P.P) atau wakilnya.</p>	NOS	4		
B	<p><b>Tiang Lampu Isyarat</b>                      Kerja-kerja membekal dan memasang tiang keluli <i>hot dipped galvanised Overhead Pole (flanged type)</i> dengan ketinggian sehingga 6.5m dan <i>Arm</i> sehingga 5.5m lengkap dengan <i>service door</i> berengsel dan <i>concrete base</i> termasuk segala kelengkapan dalam tiang mengikut keperluan standard seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakilnya.</p>	NOS	4		
C	<p><b>Aspect Lampu Isyarat</b>                      Kerja-kerja membekal dan memasang set lengkap <i>aspect housing</i>, pada tiang lampu isyarat baru termasuk <i>Hi-Flux LED module, Aspect Door, bracket</i>, penyambungan serta kelengkapan aksesori dan lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakilnya. Lengkapan Jenis :-</p>	NOS	8		
D	<p>3 x 300mm (Type B/C/D)                      2 x 300mm (Type 3b)</p>	NOS	8		
E	<p><b>Kerja-kerja Saber Light</b>                      Kerja-kerja membekal dan memasang jalur 5cm luar berteras Hi-Fix tiga (3) warna untuk lampu isyarat yang serasi dengan sistem "SSR" pengawal lampu isyarat MATC lengkap dengan klip pelekap dan terminal untuk tiang <i>Overhead</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.</p>	NOS	4		
F	<p>Kerja-kerja membekal dan memasang <i>Power supply for Saber light (Overhead Pole)</i> seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.</p>	NOS	4		
G	<p><b>Ducting Works (Machinery &amp; Making Good)</b>  <i>Skylift Rental</i></p>	HARI	2		
H	<p><i>Hacker Crane Rental for concrete</i></p>	HARI	2		
J	<p><i>JCB Rental for concrete</i></p>	HARI	2		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG TIANG OVERHEAD LAMPU (SYARAT LENGKAP DENGAN AKSESORI DI PERSIARAN JENGA (NO.ID:J5) BAGI TAHUN 2026 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1138

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<b>KERJA-KERJA KOREKAN DAN KEKEMASAN (BAHU JALAN)</b>				
A	Kerja-kerja menggali peparit di bahu jalan dengan kedalaman tidak kurang dari 450mm dan lebar 300mm untuk laluan kabel termasuk menimbus semula dengan pasir, tanah dan meratakan permukaan sehingga memuaskan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M2	30		
B	Kerja-kerja menanam semula rumput di bahu jalan ( <i>close turfing</i> ) akibat kerja korekan seperti yang di arahkan sehingga memuaskan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M2	30		
C	Kerja-kerja pembaikan bebendul jalan yang rosak sehingga memuaskan seperti diarahkan serta lain kerja-kerja berkaitan mengikut arahan P.P. atau wakilnya.	M2	20		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG TIANG OVERHEAD LAMPU (SYARAT LENGKAP DENGAN AKSESORI DI PERSIARAN JENGA (NO.ID:J5) BAGI TAHUN 2026 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN

NO. SEBUT HARGA : MBSJ.KUB.400-5/7/1138

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH ( RM )
	<b>KERJA-KERJA AKHIRAN</b>				
A	Kerja-kerja kekemasan akhir tapak termasuk pembersihan sisa binaan/kerja dan pembaikan perabot jalan/parit/lanskap/laluan pejalan kaki yang rosak akibat kerja korekan sehingga memuaskan serta lain kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakilnya.	BORONG	-		
B	Kerja-kerja pengujian, mengujilari dan pengesahan litar sehingga siap sedia dikendalikan dan beroperasi dengan sempurna serta lain kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan P.P atau wakilnya.	BORONG	-		
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA :</b>					