

TAJUK KERJA : **KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH DATARAN KABIN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN AWAM USJ 11/3J, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.**

NO. FAIL : **MBSJ.KUB.400-5/7/1237**

BIL	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u> Menyediakan perkara-perkara berikut: INSURANS A Polisi Insurans Tanggungan Awam (liabiliti terhadap kecederaan diri, kecederaan seseorang atau kematian orang awam serta kerosakan harta benda sepanjang tempoh pelaksanaan kerja). B Polisi Insurans Pampasan Kerja (Workmen Compensation Insurance) C Nombor-nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) ** Petender adalah digalakkan untuk mengambil pelan perlindungan Takaful berbanding pelan Perlindungan Insurans. PAPANTANDA PROJEK D Membekal dan memasang satu (1) unit papantanda projek mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dengan tertera nama projek, nama pegawai penguasa, alamat dan logo. Hendaklah dipasang sebelum projek berjalan hingga siap projek termasuk membuka dan membawa keluar dari tapak. JADUAL PERANCANGAN KERJA (WORK PROGRAMME) E Menyediakan Jadual Perancangan Kerja (Work Programme) sebelum memulakan kerja di tapak bagi memantau dan mengenalpasti status kemajuan kerja di tapak dari semasa ke semasa. LALUAN MASUK SEMENTARA F Menyediakan laluan keluar masuk ke tapak bina dengan meratakan tanah, membersihkan/membaiki semula kawasan yang terjejas oleh kerja selepas kerja-kerja binaan siap bagi 1 lokasi projek serta lain-lain kerja yang berkaitan. PITA KESELAMATAN G Membekal dan memasang red and white hazard tape sebanyak tiga (3) lapisan di keliling gelanggang bagi tujuan keselamatan termasuk tiang daripada kayu untuk mengikat pita keselamatan tersebut sepanjang tempoh kerja. PENYEDIAAN TUNTUTAN BAYARAN H Menyediakan dan mengemukakan Tuntutan Bayaran yang lengkap termasuk Inbois, Peta Lokasi Kerja, Gambar Kerja (dicetak di atas kertas berukuran A4 putih lengkap dengan tarikh dan dijilid kemas menggunakan comb binding).	
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA		

TAJUK KERJA : KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH DATARAN KABIN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN AWAM USJ 11/3J, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/1237

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH DATARAN KABIN DI TAMAN AWAM JALAN USJ 11/3J				
A	Kerja-kerja mengorek dataran asal, memotong, mengorek dan membuang akar pokok di bahagian tengah dataran sehingga kedalaman 200 mm tebal (dengan jentera) termasuk kerja merata dan kemas tapak serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	M3	17		
B	Kerja-kerja membuang tanah sejauh lebih dari 1 km tetapi tidak lebih 5 km (dengan lori) ke tapak pelupusan yang dibenarkan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M3	17		
C	Kerja-kerja membekal dan menambak baru aggregate (crusher run) atau bahan dasar dataran yang setara dan diluluskan serta lain-lain kerja berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M3	63		
D	Kerja-kerja bekal, hampar dan padat pasir halus dengan ketebalan 40mm serta lain-lain kerja berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M2	25		
E	Kerja-kerja membekal dan memasang 'permeable paver' dengan pakar; 60 mm tebal (warna antik) saiz 200 mm x 200 mm membuka kepada spesifikasi pengeluar, menjangkau dan dipadatkan seragam ke setiap ruang serta kecerunan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M2	625		
F	Kerja-kerja membekal dan memasang acuan konkrit pada tepi konkrit melebihi 75mm dan tidak melebihi 150mm tinggi atau lebar (tidak berketam) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M	38		
G	Kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan Konkrit tuang di situ tidak bertetulang Gred 20 (1:2:4-20mm) termasuk mencurahkan, memadat dengan kelengkapan bersesuaian ke dalam acuan dan peralatan kelengkapan memadat dan lain-lain sehingga sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M3	45		
	KERJA-KERJA LONGKANG				
H	Kerja-kerja membekal dan menambak baru aggregate (crusher run) atau bahan dasar dataran yang setara dan diluluskan serta lain-lain kerja berkaitan serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M3	63		
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG					

TAJUK KERJA : **KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH DATARAN KABIN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN AWAM USJ 11/3J, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.**

NO. FAIL : **MBSJ.KUB.400-5/7/1237**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN				
	KERJA-KERJA LONGKANG (Samb)				
A	Kerja-kerja membekal dan memasang longkang separuh bulatan jenis konkrit pratuang 75mm tebal termasuk semua kerja penggalian, membentuk bebedul 75mm tebal di kedua-dua belah, purata 75mm tinggi dan permukaan terdedah di bahagian dalam dilepek dengan 12mm tebal campuran simen dan pasir (1:3) - saiz 150mm diameter serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M	50		
	LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN				
B	Kerja-kerja merata dan memadat permukaan tanah disekitar dengan tanah di dalam kawasan tapak bina serta lain-lain kerja berkaitan sehingga sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M3	94		
C	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput secara rapat (close turfing) serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	M2	50		
D	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>ready made bollard</i> (konkrit) 100mm diameter sehingga sempurna serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	NOS	4		
JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					

TAJUK KERJA : **KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH DATARAN KABIN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAINAN AWAM USJ 11/3J, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.**

NO. FAIL : **MBSJ.KUB.400-5/7/1237**

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
A	Kerja Akhiran Dan Kemasan Kerja-kerja pembersihan tapak serta membuang sisa bahan binaan dan lain-lain ke tempat pembuangan yang dibenarkan serta permbaikan semula laluan masuk yang rosak serta lain-lain kerja yang perlu selepas siap kerja di tapak serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan P.P atau wakil P.P	BORONG	-		
JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM)					