

CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SUBANG 6, TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. FAIL : MBSJ.KUB.400-5/7/1217

BIL	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH (RM)
	Kerja-kerja Akhir dan Kemasan				
A	Kerja-kerja membekal, menghampar dan merata tanah jenis <i>top soil</i> mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	M3	70		
B	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput di bahu jalan secara rapat (<i>close turfing</i>) dan rumput hendaklah di siram setiap hari sehingga ke peringkat yang memuaskan dan semua rumput yang mati dalam tempoh 3 bulan hendaklah di ganti oleh pihak kontraktor atas perbelanjaannya sendiri dan lain-lain kerja mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M2	230		
C	Kerja-kerja mengecat bebendul jalan dengan cat jenis rintangan cuaca termasuk menyediakan permukaan dan menyapu dua lapisan cat hitam dan putih berselang seli mengikut arahan Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa	M2	70		
D	Kerja kemasan akhir dan pembersihan di tapak mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa dan lain-lain kerja yang berkaitan.	BORONG	-		
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (RM) :				