

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KUALA LANGAT
Sebutharga Untuk Kerja JPS Selangor Di Daerah Kuala Langat

JPS/P/KL/P33-15100/24/2026(SH)

**KERJA-KERJA PEMULIHARAAN HAKISAN PANTAI DI PANTAI TONGKAH SERTA LAIN-LAIN
 KERJA BERKAITAN, MUKIM KELANANG DAERAH KUALA LANGAT**

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1.0	Menyediakan segala peralatan, tenaga pekerja, jentera-jentera dan segala yang berkaitan serta membekal bahan binaan mengikut pelan, spesifikasi dan arahan Pegawai Penguasa untuk kerja-kerja seperti berikut:. <u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT AM</u> Keperluan -keperluan di dalam syarat-syarat				
1.1	a) Insurans Liabiliti Awam (Public Liability)	Harga Pukal	-	-	
1.2	b) Insurans Kerja. (Workmanship)	Harga Pukal	-	-	
1.3	c) Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO)	Harga Pukal	-	-	
1.4	Mobilasi jentera dan peralatan yang diperlukan bagi kerja di tapak bina dan demobilasi jentera dan peralatan sebelum dan selepas siap kerja.	Harga Pukal	-	-	
Jumlah di bawa ke sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i>				
1.5	Pengawasan lalu lintas dan keselamatan di tapak sepanjang kerja-kerja pembinaan dijalankan. Pemborong diwajibkan menyediakan papan tanda beserta logo AMARAN KERJA-KERJA JPS SEDANG DIJALANKAN (mengikut piawaian JPS) untuk keselamatan dan pengetahuan orang ramai.	Harga Pukal	-	-	
1.6	Kerja-kerja membekal dan menyediakan papan tanda keselamatan beserta pengawal jalan mengikut "Standard Temporary Signs" semasa kerja pembersihan dijalankan serta menyediakan pelapik bagi kerja-kerja pembersihan menggunakan jentera.	Harga Pukal	-	-	
1.7	Kerja-kerja penyediaan tapak sebelum, semasa dan selepas kerja dilaksanakan termasuk menyediakan tapak binaan sementara dan menyelenggara jalan masuk serta kerja berkaitan.	Harga Pukal	-	-	
1.8	Kerja-kerja ukur bersama (Joint Survey) sebelum dan selepas untuk menentukan kuantiti termasuk penyediaan pelan-pelan berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa	Harga Pukal	-	-	
Jumlah di bawa ke sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i>				
2.0	<u>KERJA-KERJA MEMULIHARA BAN PANTAI</u>				
2.1	Membekal dan memasang hamparan 'Non Woven Geotextile' atau setaraf dengannya dengan minimum tensile strength of 32 kN/m sepanjang 200m dan lebar 4m mengikut Pegawai Penguasa.	m ²	800		
2.2	Membekal, menghampar, menambak, merata dan memadat tanah import (tanah merah) untuk membentuk ban dengan anggaran ukuran 200m x 3.5m x 1.5m serta mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penguasa.	m ³	1050		
2.3	Membekal dan memasang Non-Wooven Geotextile di belakang gabion serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. 40m (panjang) x 4m (tinggi)	m ²	80		
2.4	Membekal dan memasang 2m x 1m x 1m (Mesh wire 2.7mm Ø dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150mm - 225mm serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	Bil	60		
2.5	Kerja-kerja membekal, memindah dan menyusun batu Armour Rock berukuran purata 600mm hingga 900mm diameter dengan berat 150kg serta penyediaan geotextile di sepanjang pantai yang bermasalah mengikut arahan Pegawai Penguasa (Anggaran kawasan : 200m (panjang) x 2m (tinggi) X 5 m (Lebar)	m ³	2000		
2.6	Kerja-kerja pembersihan sekitar kawasan kerja setelah siap kesemua kerja-kerja pembaikan tembok pantai termasuk pembuangan sisa keluar dari tapak.	Harga Pukal	-	-	
Jumlah di bawa ke sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i>				
3.0	<u>KERJA-KERJA MEMBAIKI JALAN BAN.</u>				
3.1	Menyediakan dan membekal segala buruh, peralatan jentera, bahan, pengangkutan untuk kerja menurap semula jalan mengikut Arahan Pegawai Penguasa.	Harga Pukal	-	-	
3.2	Mobilisasi dan demobilisasi mesin Rollers (8 -10 tan) Jentolak dan jentera lain yang diperlukan bagi menyempurnakan kerja ini.	Harga Pukal	-	-	
3.3	100mm tebal batu baur hancur (crusher run) dan dimampatkan seperti yang ditentukan oleh pegawai penguasa.	m ²	120		
3.4	Membekal dan menyiram tack coat RS-1K dengan kadar 0.25 - 0.55liter/m ² atas permukaan jalan sediada seperti arahan Pegawai Penguasa.	m ²	360		
3.5	Membekal, menghampar dan memadatkan Asphaltic Concrete seperti arahan Pegawai Penguasa (Suhu Premix tidak kurang daripada 130°C sebelum diturap)				
	i- AC 14 (50mm tebal purata)	m ²	360		
Jumlah di bawa ke sebelah					

Bil.	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Jumlah Dari Muka Sebelah</i>				
4.0	<u>KERJA PEMBERSIHAN LALUAN JALAN PANTAI DAN BORROW PIT.</u>				
4.1	Kerja-kerja pembersihan semak samun dan pokok renek liar yang tumbuh dikawasan Ban Pantai setelah siap kesemua kerja-kerja pembaikan tembok pantai termasuk pembuangan sisa keluar dari tapak. (1800m x 10m)	m ²	18,000		
4.2	Kerja memotong dan melupuskan pokok di kawasan ban pantai dan termasuk membawa keluar dari kawasan tapak kerja dan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	No	30		
5.0	<u>PENYEDIAAN LAPORAN BERGAMBAR</u>				
5.1	Menyediakan laporan bergambar Dua (2) set sebelum, semasa dan selepas kerja dilaksanakan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (OTG)	Bil	2		
	Nota : Kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi spesifikasi, pelan-pelan, butir-butir kerja dalam Senarai kuantiti, Arahan dan Syarat-syarat Am Kontrak dan Arahan Pegawai yang Diberikuasa atau wakilnya serta lain yang berkaitan.				
Jumlah Keseluruhan					

Ringgit Malaysia:

.....

Tandatangan Penyebutharga:

Nama Penyebutharga:

No. Kad Pengenalan:

No. Telefon:



Tandatangan Saksi:

Nama Saksi:

No. Kad Pengenalan:

No. Telefon:

Tempoh Siap: **SEPULUH (10) MINGGU**