

**KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.
(MPHS/SH/L/125/2025)**

RINGKASAN SEBUT HARGA (KUANTITI)

BIL.	HURAIAN KERJA	JUMLAH (RM)
1.0	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM - PERSEDIAAN AWALAN	
2.0	KERJA-KERJA LANDSKAP KEJUR.	
3.0	KERJA-KERJA TANAH DAN PEMBERSIHAN TAPAK.	
4.0	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA.	5,000.00
	Jumlah dibawa ke Borang Sebut Harga	

Catatan :

Jika ada butiran yang dikehendaki dalam Spesifikasi dan Skop Kerja tidak termasuk di dalam Ringkasan Sebut Harga ini, harga butiran tersebut hendaklah disifatkan telah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam Ringkasan Sebut Harga.

.....

Tandatangan Kontraktor:

Tarikh :

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

BIL	PERKARA
	<u>NOTA</u> Bil Kuantiti hendaklah dibaca bersama-sama dengan Borang Tender, Syarat Tender, Arahan Kepada Petender, Syarat Kontrak, Spesifikasi, Lukisan dan Mukadimah. Harga pukal yang dimasukkan oleh Kontraktor terhadap setiap butiran dalam sebutharga ini hendaklah disifatkan meliputi keseluruhan atau bahagian atau bahagian kerja yang sesuai dan tidak tertakluk kepada sebarang pelarasan. Jika mana-mana item tidak diberi harga atau ruang di bawah "Jumlah" dibiarkan kosong, ia akan dianggap bahawa item tersebut telah dimasukkan dalam kadar dan harga item lain dalam bilangan kuantiti. <u>SKOP KERJA:</u> Kerja-kerja yang diliputi dalam Kontrak ini terdiri daripada peruntukan oleh Kontraktor atas risiko dan kosnya sendiri untuk semua bahan, alatan, plants, buruh, pengangkutan dan segala-galanya yang diperlukan untuk pembinaan dan penyempurnaan kerja yang betul bagi kerja-kerja mengikut lukisan, spesifikasi dan syarat-syarat kontrak semuanya dengan kelulusan Pegawai Penguasa. Kerja-kerja adalah seperti yang disenaraikan di bawah: CADANGAN PEMBINAAN TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR a. Kerja pembersihan tapak am dan kerja tanah ke tapak akan dilaksanakan dan disiapkan oleh Kontraktor lain yang dilantik oleh Majikan di bawah kontrak berasingan. PENERANGAN RINGKAS SKOP KERJA Skop Kerja hendaklah terdiri daripada kerja pembinaan tapak parkir dan laluan pejalan kaki berbumbung yang diterangkan seperti berikut: a. Untuk membina dan memasang tapak parkir, laluan pejalan kaki berbumbung, lampu pencahayaan serta semua kerja- kerja yang berkaitan. <u>NOTA:</u> a. Petender yang berjaya hendaklah menyediakan semua bahan dan aksesori lain serta melakukan apa-apa kerja yang berkaitan dengan keperluan bagi melaksanakan dan menyempurnakan kerja yang dijalankan olehnya walaupun bahan, kelengkapan atau kerja tersebut mungkin tidak disebut secara jelas dalam Spesifikasi ini. Pembekalan bagi kesemua yang diperlukan untuk memastikan kerja-kerja yang lengkap berserta pemasangan dan penyerahan kepada Majikan dalam keadaan baik hendaklah menjadi tanggungjawab sepenuhnya kepada Petender yang berjaya. b. Sebelum membuat tender, Petender hendaklah membiasakan diri dengan kesemua ciri bangunan, keadaan tapak, keperluan berkanun, akses ke tapak, dan lain-lain yang boleh menjejaskan kerja dan harganya dalam tender. Tiada bayaran tambahan dibenarkan untuk sebarang kerja tambahan kerana kegagalan Petender mendapatkan maklumat yang diperlukan.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM

BIL	PERKARA
	PEMERIKSAAN DI TAPAK
a.	Kontraktor hendaklah dianggap telah memeriksa dan mengenalpasti tapak sedia ada serta persekitarannya dan telah berpuas hati tentang sifat dan kedudukannya, keadaan komunikasi di tapak, akses kepada dan pengaturan keselamatan di tapak, keluasan dan keperluan kerja, ciri-ciri tanah dan sub-soil, jenis bahan yang akan digali, bahan dan barang yang diperlukan untuk menyiapkan kerja, kemudahan untuk meletakkan dan memindahkan bahan dan tumbuhan, tempat tinggal yang mungkin diperlukannya dan secara amnya bagi bersiap sedia dengan semua perkara yang berkaitan dengan risiko, luar jangka dan semua keadaan yang mempengaruhi pelaksanaan dan penyiapan kerja dan hendaklah dianggap telah membenarkan jumlah kontrak yang sama.
b.	Kontraktor hendaklah disifatkan telah mengambil kira semua kemungkinan keadaan cuaca semasa menyediakan tendernya dan tidak berhak mendapat bayaran tambahan disebabkan kejadian atau kesan hujan yang berlebihan, angin kencang atau sebarang cuaca buruk yang lain.
c.	Kontraktor hendaklah disifatkan telah mengetahui sepenuhnya keperluan Badan Berkanun; Pihak Berkuasa Bekalan yang mungkin dalam apa-apa cara mempunyai bidang kuasa ke atas atau menjejaskan kerjanya.
d.	Tuntutan tidak akan dilayan oleh Pegawai Penguasa untuk sebarang kos tambahan yang ditanggung oleh kontraktor dalam melaksanakan kerja-kerja yang tidak dinyatakan di sini, tetapi keperluan yang boleh diramalkan olehnya semasa pemeriksaan tapak sebelum membuat tender.
	PEMBERSIHAN TAPAK
a.	Kerja-kerja tanah hendaklah disiapkan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh pengambilan milikan tapak.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
1.0	PERSEDIAAN AWAL				
1.1	Menyediakan Insuran Permulaan Kerja seperti berikut :	pukal	1		
a)	Insuran Tanggungan Kerja (Contractor's All Risk)				
b)	Insuran Tanggungan Awam				
1.2	Menyediakan keperluan kontrak kerja seperti berikut :	pukal	1		
i.	Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada Pegawai Penguasa 3 set laporan dalam format softcopy dan hardcopy yang diambil pada setiap peringkat kerja berikut:				
a)	Semasa serahmilik tapakbina/sebelum perlaksanaan				
b)	Semasa perlaksanaan (setiap bulan)				
c)	Peringkat siap perlaksanaan (CPC)				
ii.	Pihak kontraktor juga perlu menyediakan:				
a)	Papan tanda kerja sementara di kawasan laluan awam.				
b)	Tali keselamatan sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja siap dilaksanakan.				
1.3	Kontraktor hendaklah menanggung semua kos berkaitan kerja awalan dan persediaan tapak, termasuk penilaian keadaan tapak sedia ada, berurusan dengan pihak berkuasa utiliti, pelupusan sisa binaan, sisa pokok liar dan tanaman kontan, serta membongkar dan mengangkut peralatan atau alat gantian rosak ke tapak pelupusan yang dibenarkan oleh MPHS. Termasuk kos penyediaan tenaga kerja, peralatan dan jentera yang sesuai bagi kerja-kerja pembersihan tanaman kontan, pokok	pukal	1		
JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN					

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
	...sambungan liar, struktur haram dan tunggul pokok di kawasan tapak seluas 660m × 10m, serta sebarang kerja berkaitan lain yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.				
1.4	Sampel-sampel Bahan, Contoh Binaan dan Shop Drawing Samples, Mock Ups dan Shop Drawing Samples, Mock Ups dan Shop Drawing Kontraktor dikehendaki menyediakan bahan-bahan contoh bagi kerja kerja yang akan dilaksanakan untuk kelulusan Pegawai Penguasa sebelum memulakan kerja pembinaan / penanaman.	pukal	1		
1.5	Laluan, Papan Tanda dan Jalan Sementara serta Saliran Sementara di tapak bina Acess, Sign, Temporary Road and Temporary Drainage of Site Kontraktor harus menyediakan dan menyelenggara semua jalan laluan, papan tanda, jalan sementara dan saliran sementara yang diperlukan sepanjang tempoh pembinaan untuk akses ke dan di dalam kawasan seperti yang ditentukan.	pukal	1		
1.6	Pembekalan dan Pemasangan Hoarding Meletakkan halangan (barrier) di sekeliling kawasan dan amaran keselamatan kepada orang awam dengan menggunakan halangan yang bersesuaian seperti hoarding mengikut spesifikasi termasuk kerja- kerja pemasangan tapak konkrit (concrete footing) berdasarkan kelulusan Pegawai Penguasa:	pukal	1		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
	...sambungan				
a.	0.38mm thick metal decking hoarding at 3000mm (h).				
b.	100mm x 100mm Angle Bar at 2400mm (h) c/c.				
c.	100mm x 100mm Angle Bar every 2 Angle Bar.				
d.	100mm x 100mm Angle Bar below.				
e.	Including 4000mm wide entrance door metal decking complete. Anggaran panjang kawasan: 248 meter.				
1.7	Perlindungan ke Atas Struktur-Struktur Sedia Ada Protection of Existing Structures Kontraktor hendaklah mengubahsuai, menyesuaikan dan memelihara kerja-kerja sementara tersebut yang mungkin diperlukan dari masa ke semasa dan akhir sekali membersihkan serta memperbaiki kerja kerja yang telah diganggu. Menyediakan kain tarpal dan kaedah-kaedah lain bagi menutup untuk melindungi kerja-kerja baru dan sedia ada daripada cuaca buruk dan memperbaiki semua kerosakan yang berlaku.	pukal	1		
1.8	Papan Tanda Projek Kontraktor hendaklah menyediakan, mendirikan, mengecat dan menyelenggara papan tanda projek sebagaimana yang dinyatakan dan diluluskan oleh Pegawai Penguasa.	no.	1		
1.9	Kebersihan (<i>Sanitation</i>) Kontraktor hendaklah mengekalkan tapak dan bangunan-bangunan, jalan-	pukal	1		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
	<i>...sambungan</i> jalan berdekatan dan laluan pejalan kaki, longkang-longkang dsb bersih semasa kerja-kerja sedang dijalankan dan gerabak yang digunakan dari masa ke semasa juga bersih daripada semua kekotoran sampah-sarap pembinaan dan bahan-bahan lebihan dari tapak, termasuk yang diakibatkan kerja-kerja oleh Sub-Kontraktor Yang Dinamakan serta meninggalkan tapak dalam keadaan bersih dan tidak membebankan. Kontraktor hendaklah memastikan yang puin dan buangan pembinaan tidak masuk ke tapak bersebelahan dan hendaklah membuang semua puin dan sampah sarap tersebut sekiranya diarahkan oleh Pegawai Penguasa (S.O).				
1.10	Bekalan Air dan Elektrik (<i>Water and Electricity Supply</i>) Kontraktor hendaklah menyediakan kemudahan bekalan air dan elektrik yang diperlukan untuk kegunaan kerja termasuklah menanggung semua kos dan sumbangan/ yuran/ bayaran yang terlibat. Kontraktor juga dikehendaki menyediakan kemudahan sementara bagi kerja-kerja mengepam dan stor untuk menyimpan bahan-bahan dan peralatan. Air hendaklah bersih dan bebas daripada bahan-bahan yang membahayakan kesihatan.	pukal	1		
1.11	Pengawasan (<i>Watching / Security</i>) Kontraktor hendaklah mengambil segala langkah yang perlu untuk mengawas bahan-bahan binaan,	pukal	1		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
1.12	<i>...sambungan</i> bahan-bahan yang ditanam dan struktur-struktur 'hardscape' daripada kecurian atau kerosakan. Kontraktor juga hendaklah mengawal kawasan tapak bina daripada pencerobohan dan menjamin keselamatan secara menyeluruh di tapak semasa peringkat pelaksanaan pembinaan dan dalam tempoh penjagaan. Jagaan dan perlindungan (<i>Care and Protection</i>) Kontraktor hendaklah melindungi kerja-kerja daripada kerosakan dan memperbaiki sebarang kerosakan yang diakibatkan oleh cuaca, kecuaian atau sebaliknya. Kontraktor juga hendaklah menyediakan kain tarpal, 'dustsheets building paper' dan segala keperluan untuk perlindungan yang sempurna bagi bahan-bahan dan kerja yang telah disiapkan dan semasa penjagaan serta semasa pemindahan setelah kerja siap. Menyediakan dan menguruskan pejabat tapak dan merobohkannya selepas projek disiapkan. <i>Provide and maintain the site office and demolish it after completion of project.</i> Pejabat tapak hendaklah dilengkapi dengan meja, kerusi, papan putih dan juga alat tulis berkaitan untuk kegunaan Pegawai Inden atau wakilnya semasa di tapak.	pukal	1		
1.13	Program Kerja (<i>Work Programme</i>) Kontraktor perlu mengemukakan program kerja (<i>Format Microsof</i>	pukal	1		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
	...sambungan Project) kepada pegawai penguasa (S.O) untuk kelulusan sebelum memulakan kerja-kerja pembinaan di tapak.				
1.14	Keselamatan di tapak (<i>Safety precaution at site</i>) Kontraktor hendaklah menyediakan topi keledar keselamatan, peralatan, kasut, papan tanda dan barang keselamatan lain yang mencukupi untuk kegunaan pekerja dan kakitangan tapak mereka semasa kerja pembinaan mereka di tapak.	pukal	1		
1.15	Survei Tapak & Pancang Tanda (<i>Site Survey & Setting Out</i>) Kontraktor hendaklah melantik jurukur bertauliah untuk menjalankan kerja-kerja pengukuran tapak sebelum memulakan kerja. Sebarang perbezaan hendaklah segera dimaklumkan kepada Pegawai Penguasa (S.O) untuk pengesahan.	pukal	1		
1.16	Siap Kerja (<i>Completion of Work</i>) Setelah siap kerja, semua jentera, barang-barang pembinaan, perkakas atau peralatan hendaklah dipindahkan secepat mungkin dan dibawa jauh dari tapak dengan kos yang ditanggung sendiri oleh Kontraktor. Semua lubang, parit, penggalian berkaitan jentera dsb. hendaklah ditambun melalui kaedah yang betul, diratakan dan dibuat 'closed turfing' dan tapak ditinggalkan dalam keadaan bersih dan teratur	pukal	1		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
	<i>...sambungan</i> serta memuaskan hati Pegawai Penguasa (S.O). Segala sampah sarap pembinaan hendaklah dikeluarkan dari tapak. Sekiranya pihak kontraktor tidak berbuat demikian, Pegawai Penguasa (S.O) adalah diberi kuasa untuk menjalankan kerja-kerja berkenaan sama ada dengan mengupah pihak ketiga bagi tujuan tersebut atau menguruskannya dan kos terlibat akan ditolak daripada Akaun Akhir Kontraktor. Pegawai Penguasa (S.O) tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang bahan atau jentera yang ditinggalkan di tapak. walaupun Sijil Perakuan Siap Kerja telah dikeluarkan, kontraktor hendaklah dengan tekun menyiapkan kerja kontrak termasuk kerja-kerja berikut dengan memuaskan hati Pegawai Penguasa (S.O) :- a. Membersih dan membuang semua bahan lebihan, sampah-sarap, kekotoran dsbnya. b. Membersihkan semua permukaan dan membersihkan serta mengilatkan kaca, jubin dan permukaan bahan logam yang asli atau krom. c. Memperbaiki semua kerosakan, kekotoran dan tanda- tanda yang mencacatkan dan menggantikan bahan- bahan tersebut di mana perlu. d. Menyiapkan semua permukaan mengikut yang diarahkan.				
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
e.	<i>...sambungan</i> Memudahkan semua pintu, tingkap, laci dan memeriksa minyak serta membetulkan semua kunci dan penutup. (jika berkaitan)				
f.	Memeriksa, mencuba dan memastikan yang semua servis dan peralatan supaya berfungsi dengan berkesan dan memuaskan. Melabel semua kunci, melekatkan di atas kertas keras dan menyerahkannya kepada Pegawai Penguasa (S.O).				
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA BQ 1				

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
2.0	KERJA-KERJA PEMBINAAN TAPAK PARKIR Kesemua bahan, katalog, shop drawing wajib mendapat kelulusan daripada Pegawai Penguasa sebelum penghantaran di tapak untuk pemasangan dan pembinaan.				
2.1	KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN PANGHADANG GABION BASKET UNTUK CERUN Kerja-kerja membekal jentera, peralatan dan tenaga kerja bagi membina dan menyiapkan gabion basket sebagai panghadang cerun serta kerja-kerja berkaitan dan kemasan akhir mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.				
2.1.1	GABION BASKET Membekal, mengangkut dan memasang sistem petak batu gabion (gabion basket) sebagai struktur penahan cerun (retaining wall), diperbuat daripada kawat keluli tergalvani berat (heavy duty hot dipped galvanized wire) bersaiz tidak kurang daripada 4.0mm diameter, dianyam dalam bentuk heksagon atau petak bersalut zinc aluminium (Zn-Al), lengkap dengan semua panel sisi, dasar, penutup, dan tie wire untuk sambungan. Setiap petak gabion hendaklah diisi padat dengan batu sungai / granit keras bersaiz antara 100mm hingga 200mm, dan disusun serta diketatkan secara berlapis-lapis (layer by layer) supaya membentuk struktur penahan yang stabil dan berfungsi sebagai perlindungan cerun semula jadi terhadap hakisan dan gelinciran tanah. Kerja-kerja hendaklah termasuk: a. Penyediaan tapak dan kemasan dasar.	m3	60		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
	...sambungan				
b.	Penyusunan mengikut ketinggian dan reka bentuk lapisan (tiered gabion).				
c.	Pembentukan saliran belakang (weep hole / filter geotextile di belakang dinding).				
d.	Pemasangan geotekstil di antara tanah dan struktur gabion sekiranya diperlukan. Semua kerja hendaklah dilaksanakan mengikut shop drawing dari Jurutera Bertauliah, spesifikasi pengilang, dan kelulusan Pegawai Penguasa.				
2.2	<u>KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN MASUK DAN TAPAK PARKIR KENDERAAN</u>				
	Kerja-kerja membekal jentera, peralatan dan tenaga kerja bagi membina laluan masuk dan tapak parkir kereta dengan melibatkan kerja-kerja mengorek dan kemasan akhir mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.				
2.2.1	<u>Kerja-Kerja Membongkah dan Pembersihan</u>	m2	3250		
	Membekal peralatan, jentera, pekerja dan lain-lain bagi kerja-kerja membongkah, membersihkan dan memindahkan segala sisa bahan di tapak sedia ada yang tidak dikehendaki di tempat pembuangan yang dipersetujui oleh pihak MPHS serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang arahkan dan kemasan akhir adalah berdasarkan kepada kelulusan dan persetujuan oleh Pegawai Penguasa.				
2.2.2	<u>Kerja-Kerja Mengorek Permukaan Jalan (skop jalan)</u>	m2	3250		
	Mencakar, korek lapisan permukaan hingga tebal tidak lebih 250mm termasuk skop ratakan lebihan baki di kawasan				
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU
UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DARI MUKA HADAPAN					
2.2.3	...sambungan diarahkan / lupus ke tapak yang dibenarkan. <u>Membekal dan Meratakan Pasir</u> Bekal dan meratakan pasir setebal 50mm dari sumber yang diluluskan termasuk kerja pemadatan dengan roller 10 ton.	m2	3250		
2.2.4	<u>Membekal dan Meratakan Crusher Run</u> Bekal dan meratakan lapisan 'crusher run' di kawasan yang diarahkan termasuk korek, cakar dan buang lapisan sedia ada hingga 150mm tebal dan kerja memadat dengan jentera 10 tan. Sumber dari pembekal yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa. a. Lapisan crusher run (road base) tebal 100mm.	m2	3250		
2.2.5	Kerja-Kerja Tapak Parkir (Grasscrete) Kerja-kerja membekal dan membina tapak parkir kereta dengan menggunakan bahan telap air Grasspaver jenis KT Grasspave atau yang setara dengannya yang berukuran 346mm x 346mm x 80mm tebal serta kerja-kerja berkaitan dengan siap dengan sempurna dengan kelulusan Pegawai Penguasa berdasarkan spesifikasi seperti berikut: a. 80mm thk. KT Grasspave b. 30mm thk compacted sand c. 75mm thk compacted crusher run d. Pemasangan rumput berdasarkan kelulusan Pegawai Penguasa.	m2	1180		
JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN					

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DARI MUKA HADAPAN					
2.2.6	Tapak Laluan Masuk Kenderaan - Driveway (Interlocking Paver) Kerja membekal & memasang 'Unipave Interlocking concrete pavers' atau yang setara dengannya berukuran 80mm (T) x 111mm (L) x 223mm (P) di kawasan laluan masuk dan keluar serta kawasan dataran parking termasuk kerja-kerja perincian seperti berikut. Kemasan perincian dan warna mengikut persetujuan daripada Pegawai Penguasa atau wakilnya. Spesifikasi: a. 30mm sand bedding. b. 75mm compacterd crusher run. c. Sub base to engineer's details.	m2	1070		
2.2.7	Kerja-Kerja Menyiapkan Garisan Petak Tapak Parkir Bekal pekerja & peralatan bagi kerja mengecat garisan tempat letak kenderaan dari jenis 'All-Weather Hot Applied reflectorised Thermoplastic' with 3M All weather elements (ikut spesifikasi JKR) Seperti berikut: a. Garisan utk kotak petak kenderaan saiz 2.4m (max) x 4.8m. b. Garisan utk kotak petak motorsikal saiz 1.0m x 2.0m.	no.	94		
2.2.8	Kerja-kerja Mengecat Nombor Petak Bekal pekerja & peralatan bagi kerja mengecat nombor petak dari jenis cat nippon road-line yg khas utk permukaan premiks dgn saiz nombor berukuran 125mm (T) 85mm (L) dengan warna yang ditetapkan.	no.	94		
2.2.9	Membekal dan Memasang Papan Tanda Bekal papan tanda berukuran 1.5m (T) x	set	3		
JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN					

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
	...sambungan 1.8m (L) dari jenis aluminium composited setebal tidak kurang 5mm termasuk penyediaan bingkai dari jenis mild steel, 2 unit tiang jenis Galvanised Iron saiz 75mm g/p setinggi anggaran 2.5m termasuk ditanam pada dasar tapak konkrit sedalam 0.5m serta kerja-kerja yang berkaitan dengan kelulusan Pegawai Penguasa.				
2.2.10	Kerja-Kerja Menyiapkan Petak Tapak Parkir OKU Bekal pekerja & peralatan bagi kerja mengecat tempat letak kenderaan OKU dari jenis 'All Weather Hot Applied reflectorised Thermoplastic' with 3M All weather elements (ikut spesifikasi JKR) Seperti berikut: a. Kotak petak kenderaan saiz 3.6m (max) x 5.0m.	no.	2		
2.2.11	Membekal dan Memasang Papan Tanda Petak Parkir OKU Bekal & memasang papan tanda mengikut spesifikasi JKR melibatkan kerja mengorek & membina dasar konkrit 1:3:6 utk asas tiang & kerja berkaitan. Saiz tiang tidak kurang 75mm dan menggunakan besi galvanised a. Papan tanda petak parkir OKU	no.	1		
2.2.12	Kerja-Kerja Membekal dan Menyiapkan Perimeter Kerb Kerja - kerja membekal, menyedia dan menyiapkan perimeter precast concrete kerb bersaiz 100mm x 200mm x 600mm sebagai edging termasuklah kerja-kerja mengorek bagi penyambungan konkrit jisim penggalian dan timbus semula	m	248		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DARI MUKA HADAPAN					
2.2.13	...sambungan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.				
a.	Kerja-Kerja Menyiapkan Penunjuk Arah Bekal pekerja & peralatan bagi kerja mengecat penunjuk arah di permukaan dataran tempat letak kenderaan dari jenis 'All-Weather Hot Applied reflectorised Thermoplastic' with 3M All weather elements (ikut spesifikasi JKR) Seperti berikut: Simbol penunjuk arah laluan (10 tanda arah)	pukal	1		
2.3	LALUAN PEJALAN KAKI				
2.3.1	Laluan Pejalan Kaki (Interlocking Paver) Kerja membekal & memasang 'Interlocking pave' atau yang setara dengannya berukuran 60mm (T) x 111mm (L) x 223mm (P) di kawasan laluan pejalan kaki pada kelebaran 2.0m termasuk kerja kerja perincian seperti berikut. Kemasan perincian dan warna mengikut persetujuan daripada Pegawai Penguasa atau wakilnya.	m2	93		
a.	30mm sand bedding.				
b.	75mm compacterd crusher run.				
c.	Sub base to engineer's details.				
2.3.2	Laluan Pejalan Kaki (Zebra Crossing) Kerja-kerja membekal dan membina tanda jalan jenis Zebra Crossing menggunakan bahan termoplastik panas reflektif putih setebal nominal 3 mm, lengkap dengan taburan manik kaca "drop-on" (indeks biasan ≥ 1.5 , kadar tabur 250–400 g/m ²), penyediaan permukaan jalan, kerja kawalan trafik	m2	213		
JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN					

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
	...sambungan sementara, pembersihan tapak dan semua kerja berkaitan sehingga siap serta diluluskan oleh Pegawai Penguasa.				
2.4	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENUTUP LONGKANG				
2.4.1	Kerja-Kerja Membekal dan Memasang Penutup Longkang Kerja-kerja membekal dan memasang Reinforced Concrete Slab Cover tebal 100mm (Grade 30), lengkap dengan tetulang keluli, broom finish surface, mortar bedding dan kemasan rapi di atas longkang bagi laluan pejalan kaki, siap seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	m2	30		
2.5	KERJA-KERJA LAMPU PENCAHAYAAN				
2.5.1	Kerja-kerja membekal dan memasang lampu solar mengikut spesifikasi yang ditetapkan seperti berikut:	no.	10		
i.	Integrated Solar LED Streetlight 100W atau yang setara dengannya bersama dengan pemasangan tiang pada ketinggian 6m tinggi termasuk kerja-kerja pemasangan tapak konkrit (concrete footing) serta kerja-kerja yang berkaitan berdasarkan kepada persetujuan dan kelulusan daripada Wakil / Pegawai Penguasa.				
ii.	Power: 100W.				
iii.	Solar panel: 36V 260W Monocrystalline Silicon.				
iv.	Battery: Lithium battery 25.6V, 80AH				
v.	LED: 80 pcs.				
vi.	Max Luminous flux: 16,800lm.				
vii.	Waterproof rating: IP68.				
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
viii. ix. x. xi.	...sambungan Charging time (full sunlight): 6 hours. Lighting time: 2-3 days of sustainable lighting. Material: High Class Aluminium. Product size: 1980mm x 556mm x 60mm.				
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA BQ 2				

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
3.0	PEMBERSIHAN TAPAK				
3.1	Membekalkan bahan-bahan, peralatan, buruh serta pengangkutan dan menjalankan kerja-kerja pembersihan tapak sebelum dan sesudah kerja-kerja dijalankan bagi kawasan yang berkaitan dan seperti ditunjukkan dalam pelan dan yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa termasuk kerja-kerja berikut:				
a.	Melaksanakan pemeriksaan tapak dan kerja-kerja mengalih dan yang tidak diperlukan serta memecah, membawa keluar dan membersihkan struktur-struktur binaan konkrit yang tidak diperlukan di tapak, serta kerja-kerja menyemak dan mengenal pasti lokasi laluan utiliti awam di dalam kemasan kerja-kerja landskap.				
b.	Sebarang kerja membersih dan membuang tumbuhan liar, batu batan, tanah asal serta sampah sarap lain di tapak hendaklah mendapat kelulusan daripada Pegawai Penguasa sebelum memulakan kerja.				
c.	Membuang segala sampah sarap sedia ada dan lebihan tanah semasa dan selepas ke kawasan / tempat pelupusan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.				
d.	Menjalankan kerja-kerja meratakan tanah (scrapping), penambakan dan membersihkan tapak dari sebarang bahan-bahan asing di dalam sempadan termasuklah membuang lalang, semak samun, pokok renek, pokok-pokok di bawah diameter 300mm termasuk pembongkahan akar-akarnya dan semua kerja-kerja yang diperlukan untuk membuangnya ke tempat pelupusan sampah yang dibenarkan.				
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
	<i>...sambungan</i> Sebarang kerja-kerja pembersihan hendaklah mendapat kelulusan Pegawai Penguasa di tapak sebelum memulakan kerja. e. Menyediakan tapak samaian sementara bagi menyediakan media tanaman (top soil, pasir dan bahan organik) serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penanaman di tempat yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa di tapak. f. Sebarang kerja melupus, meroboh dan meruntuh struktur konkrit sedia ada dan membawa keluar sampah sarap, bahan binaan yang tidak diperlukan dan menambak kembali ke atas yang diperlukan mengikut arahan Pegawai Penguasa. 3.2 PEMOTONGAN & PENAMBAKAN TANAH (CUT & FILL) Kerja-Kerja Pemotongan dan Penambakan Tanah Membekal segala bahan, peralatan, jentera dan tenaga kerja bagi melaksanakan kerja-kerja tanah (earthworks) seperti yang ditunjukkan dalam lukisan dan diterangkan di dalam spesifikasi, termasuk semua kerja-kerja berkaitan yang perlu untuk menyiapkan kerja tersebut mengikut arahan serta kelulusan Pegawai Penguasa. Kerja-kerja pemotongan dan penambakan tanah (cut and fill) daripada bahan galian sedia ada, termasuk membentuk dan meratakan permukaan tanah bagi mendapatkan aras platform / aras reka bentuk yang dikehendaki, sehingga siap	m3	973		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
JUMLAH DARI MUKA HADAPAN					
3.3	...sambungan dengan sempurna mengikut kelulusan dan kepuasan Pegawai Penguasa di tapak				
3.3.1	PENEANGAN POKOK DAN PELUPUSAN TUNGGUL & AKAR Kerja-Kerja Menebang Pokok Kerja-kerja membuang, menebang dahan dan batang pokok sedia ada serta membuang tunggul pokok serapat- rapatnya dengan permukaan tanah atau ditinggalkan dengan ketinggian maksima 150mm - 200mm daripada permukaan tanah atau seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. Skop kerja juga termasuk menyediakan tenaga kerja, sebarang alatan tambahan, mesin atau jentera yang mungkin diperlukan untuk kerja-kerja tersebut (lori RORO atau lain-lain lori pembersihan, skylift dan lain-lain jentera) serta termasuk dengan kos mesin mudah alih yang diperlukan seperti (chainsaw, long reach prining shear pole dan lain-lain peralatan) serta peralatan pembersihan seperti (outdoor blower, penyapu dan lain-lain).	pukal	1		
1.	Nota : Semua sisa kerja - kerja pembersihan dan cantasan WAJIB dibersihkan dan diproses kepada sisa kayu cincang (woodchip) dengan menggunakan mesin pencincang kayu (woodchipper) di tapak kerja atau diproses di kilang.				
2.	Sisa kayu cincang (woodchip) yang telah diproses menggunakan mesin pencincang kayu (woodchipper) WAJIB dihantar ke Pusat Pengeluaran Kompos MPHS dalam				
JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN					

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
	...sambungan Nota : masa 48 JAM selepas kerja-kerja pemprosesan siap dilaksanakan. 3. Kontraktor adalah <u>TIDAK DIBENARKAN</u> meninggalkan sebarang sisa pembersihan dan cantasan atau sisa kayu cincang (woodchip) tanpa pengawasan atau pemantauan oleh pihak kontraktor. 4. Sebarang sisa pembersihan dan cantasan yang ditinggalkan di tapak kerja melebihi 12 JAM, mengganggu pengguna jalan raya dan orang awam serta berisiko mendatangkan kemalangan, akan dikenakan tindakan daripada Majlis dan dikenakan denda pada tuntutan kerja semasa. 5. Saiz pokok yang ditebang termasuk ukuran lilit seperti berikut: a. Pokok-pokok yang berukuran lilit melebihi 1.5 meter tetapi tidak melebihi 2.0 meter. b. Pokok-pokok yang berukuran lilit melebihi 2.0 meter tetapi tidak melebihi 2.5 meter. c. Pokok-pokok yang berukuran lilit melebihi 2.5 meter tetapi tidak melebihi 3.0 meter. d. Pokok-pokok yang berukuran lilit melebihi 3.0 meter tetapi tidak melebihi 7.0 meter. (Anggaran pokok yang perlu ditebang: 9 pokok warisan dan 29 pokok lain-lain).				
3.3.2	Kerja-Kerja Pelupusan Tunggul dan Akar Pokok Membekal semua peralatan, jentera dan tenaga kerja bagi kerja-kerja pembersihan tunggul dan akar pokok menggunakan Catatan: Kerja-kerja tanah hendaklah disiapkan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh pengambilan milikan tapak.	pukal	1		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
	...sambungan stump grinder lengkap dengan operator terlatih atau setara dengannya, pembuangan sisa, dan meratakan semula permukaan tanah sehingga siap dan sempurna seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa termasuk: a) Menentukan lokasi tunggul yang hendak dibersihkan seperti diarahkan oleh Pegawai Penguasa. b) Kawasan kerja hendaklah dilindungi dengan kon keselamatan dan pita amaran sepanjang tempoh operasi. c) Kedalaman minimum pengisaran: 300mm di bawah paras tanah. d) Menggunakan jentera jenis stump grinder (minimum 25HP) yang dilengkapi dengan pisau pengisar keluli keras (carbide-tipped cutting wheel) atau yang setara dengannya. e) Stump grinder hendaklah disahkan dalam keadaan baik dan berfungsi sebelum digunakan di tapak. f) Mengisar keseluruhan tunggul dan akar utama sehingga tiada bahagian kayu yang kelihatan di permukaan tanah. g) Mengutip dan membuang sisa kayu kisar (wood chips), akar dan serpihan ke tapak pelupusan yang diluluskan. h) Meratakan kawasan dan menutup semula lubang dengan tanah baik yang dipadatkan secukupnya. i) Termasuk operator terlatih yang berpengalaman mengendalikan stump Catatan: Kerja-kerja tanah hendaklah disiapkan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh pengambilan milikan tapak.				
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN				

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
	JUMLAH DARI MUKA HADAPAN				
j)	<i>...sambungan</i> grinder, penyelenggaraan jentera, serta langkah keselamatan di tapak. Semua kerja hendaklah dijalankan mengikut arahan Pegawai Penguasa dan mematuhi peraturan keselamatan kerja. Catatan: Kerja-kerja tanah hendaklah disiapkan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh pengambilan milikan tapak.				
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA BQ 3				

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.

MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR

KERJA MEMBINA TAPAK PARKIR KENDERAAN DI TAMAN MERDEKA, KUALA KUBU BHARU UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.

SENARAI KUANTITI (SEMUA ITEM ADALAH SEMENTARA)

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUAN TITI	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)
4.0	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA Menyediakan WANG PERUNTUKAN SEMENTARA untuk:	P/S	1		5,000.00
4.1	Kerja Luar Sempadan Kerja-kerja luar sempadan (work outside boundary) yang akan dibelanjakan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.				
4.2	Membaikpulih Bentuk Muka Bumi Kerja-kerja meratakan tanah serta kerja-kerja membaikpulih bentuk muka bumi dan kerosakan akibat kerja-kerja pembinaan dan kerja kerja berkaitan berdasarkan keperluan dan persetujuan Pegawai Penguasa.				
	JUMLAH DI BAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA BQ 4				5,000.00

Nota : Semua Kuantiti diberi adalah sementara dan akan diukur semula di tapak berdasarkan arahan kerja yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa.