



Dokumen Meja Terkawal

DOKUMEN MEJA

PENTING : DOKUMEN MEJA INI HANYA UNTUK RUJUKAN DAN TIDAK DI ANGGAP SEBAGAI DOKUMEN SEBUTHARGA.

JABATAN PENGAIKAN DAN SALIRAN DAERAH SABAK BERNAM



EMS ISO 14001 CERT. NO: J01040002

No. Sebutharga : JPS/P/SB/P23/39/2017(SH)

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN SERTA KERJA – KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG
PARIT 6 GAMPUT, SUNGAI PANJANG, DAERAH SABAK BERNAM

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga
	Menyediakan segala peralatan, tenaga pekerja, jentera-jentera dan segala yang berkaitan serta membekal bahan binaan mengikut sebagaimana pelan, spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa untuk kerja-kerja seperti berikut:				
1.0	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u>				
1.1	Menyediakan insurans - insurans termasuk Public Liability dan Workman's Compensation	L. Sum	-	-
1.2	Kerja-kerja penyediaan tapak sebelum, semasa dan selepas kerja dilaksanakan termasuk menyediakan tapak binaan sementara, menyelenggara jalan masuk serta kerja berkaitan.	L. Sum	-	-
1.3	Kerja-kerja membekal dan menyediakan papantanda keselamatan beserta pengawal jalan mengikut "Standard Temporary Signs" semasa kerja dijalankan serta menyediakan pelapik bagi kerja - kerja pembersihan menggunakan jentera.	L. Sum	-	-
1.4	Mobilasi jentera dan peralatan yang diperlukan bagi kerja di tapak bina dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja.	L. Sum	-	-
1.5	Mengambil dan memproses gambar sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dilaksanakan, diantar 2 salinan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.	L. Sum	-	-
JUMLAH DI BAWA KE MUKASURAT C/3				

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga
	JUMLAH DARI C/2			
	<u>KERJA-KERJA PEMBERSIHAN PARIT</u>				
2.0	Melantik juruukur berlesen bagi kerja-kerja pengukuran termasuk 'setting out', menentukan jajaran (alignment), aras (leveling), mendapatkan keratan rentas (cross section) dengan jarak antara (interval) 50m termasuk pengiraan kuantiti serta menyediakan as built plan. bagi parit seri gambut dengan anggaran panjang 2.0km mengikut sebagaimana arahan Pegawai Penguasa.	L.Sum	-	-
3.0	Menyediakan peralatan, bahan dan pekerja bagi kerja-kerja membina Pintu kawalan air berukuran 1.2M X 1.2M X10M panjang mengikut pelan JPSSB/50/2017(01-02).	L. Sum	-	-
4.0	Kerja – kerja menyelengara pembentung sediada secara manual bagi melancarkan aliran air.	Nos	32
5.0	Kerja – kerja mengorek dan membersihkan parit menggunakan jentera jengkaut dan meratakan sisa korekan di kaki lima parit seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa adalah seperti berikut :-				
5.1	Parit 5 ½ Gambut	Km	3.3
5.2	Parit 6 Gambut	Km	3.2
5.3	Parit 6 ½	Km	3.1
6.0	Kerja – kerja membersih dan membuang sisa korekan ketempat pelupusan mengikut seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	Km	9.6
JUMLAH KESELURUHAN				RM

Dokumen Meja Terkawal