

DOKUMEN MEJA

Kepada:

Sebutharga kerja untuk: **PENGAIRAN TANJUNG KARANG**
No. Sebutharga : **JPS/P/KS/B21/57/2026(SH)**

.....

.....

.....

Sebutharga dikeluarkan oleh:
Jurutera Daerah
Jabatan Pengairan Dan Saliran
45000 Daerah Kuala Selangor
Selangor Darul Ehsan

Tarikh : 14 Julai 2026

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan , peralatan dan tenaga buruh serta mengikut syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja :

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KOMPONEN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL DI STRUKTUR PENGAIRAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PENGAIRAN TANJUNG KARANG, DAERAH KUALA SELANGOR

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 tengahari **28hb Julai 2026** di **Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kuala Selangor**. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1.0	PERMULAAN :				
1.1	Amaun Pendahuluan untuk Polisi - Polisi Insuran, Tanggungan Awam (P.L) dan Pampasan Pekerja (W.C) serta Insuran Kerja Mengikut Arahan Kontrak.	L.Sum	-		
1.2	Menyediakan, mendapatkan dan melengkapkan dokumen-dokumen berikut untuk proses bayaran siap kerja: i. 2 set laporan bergambar yang mengandungi gambar berwarna dalam bentuk digital sebelum, semasa dan selepas kerja siap serta 2 softcopy (pendrive). Laporan hendaklah lengkap dan gambar diambil pada sudut yang sama pada lokasi serta jarak yang ditetapkan sebelum mula kerja. Dokumen yang tidak lengkap akan dianggap kerja tidak dilaksanakan di tapak.	L.Sum	-		
1.3	Menyediakan dan memasang papan tanda lalulintas yang mengikut spesifikasi seperti di dalam pelan JPS K/S PLAN NO 3/08-A & D termasuk pengawal lalulintas sepenuh masa semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan serta mengikut arahan dari Pegawai Penguasa.	L.Sum	-		
JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/3 -B/2-					

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/2				
1.4	Menyediakan tapak/ruang tempat meletak bahan binaan, jentera dan keperluan yang berkaitan termasuk tenaga mahir, dan peralatan binaan.	L.Sum	-		
1.5	Kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji ke tapak semasa dan selepas kerja dilaksanakan. (Mobilisasi & Demolisasi)	L.Sum	-		
2.0	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH KOMPONEN MEKANIKAL				
2.1	Kerja-kerja membaikpulih komponen mekanikal untuk pintu Constant Head Orriface (CHO) kawasan Pengairan Sawah Sempadan di lokasi berikut : a. TASS 1 b. TASS 2 c. TASS 3 d. TASS 4 e. TASS 5 f. TASS 7 g. TASS 8 h. TASS 9 i. TASS 10 j. TASS 11 k. TASS 12 Dengan melaksanakan kerja-kerja seperti berikut : a. Membuka, mengeluarkan spindle yang lama serta membekal, mengganti dan memasang spindle yang baru dari jenis bahan keluli yang sama berukuran 2"Ø x 6' panjang termasuk stereng yang bersesuaian b. Kerja-kerja membekal dan menggantikan papan pintu air jenis kayu keras - lengkap bingkai keluli dan dicat dengan kemas kalis karat dan kalis cuaca, mengikut rekabentuk tapak sediaada c. Kerja-kerja memasang kotak gear box serta menyediakan kelengkapan yang perlu sepertimana arahan pegawai penjaga sehingga sempurna dan memuaskan	Nos Nos Nos	22 22 22		
	JUMLAH DI BAWA KE MUKA SURAT B/4				
	-B/3-				

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga (RM)	Jumlah (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MS B/3				
2.2	Kerja-kerja membaikpulih komponen mekanikal untuk pintu Constant Head Orriface (CHO) kawasan Pengairan Sungai Burung di lokasi berikut : a. TASB 1 b. TASB 2 c. TASB 3 d. TASB 4 e. TASB 6 f. TASB 7 g. TASB 8 h. TASB 9 i. TASB 10 j. TASB 11 k. TASB 12 l. TASB 13 Dengan melaksanakan kerja-kerja seperti berikut : a. Membuka, mengeluarkan spindle yang lama serta membekal, mengganti dan memasang spindle yang baru dari jenis bahan keluli yang sama berukuran 2"Ø x 6' panjang termasuk stereng yang bersesuaian b. Kerja-kerja membekal dan menggantikan papan pintu air jenis kayu keras - lengkap bingkai keluli dan dicat dengan kemas kalis karat dan kalis cuaca, mengikut rekabentuk tapak sediaada c. Kerja-kerja memasang kotak gear box serta menyediakan kelengkapan yang perlu sepertimana arahan pegawai penjaga sehingga sempurna dan memuaskan	Nos Nos Nos	24 24 24		
	JUMLAH KESELURUHAN -B/4-				

RINGGIT MALAYSIA :

TEMPOH KERJA DISIAPKAN : 10 MINGGU