



### JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/34/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :  
**Ganesan Balakrishnam**  
Jurutera Daerah ,  
JPS, Klang.

**Tawaran : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBERSIHAN KOLAM TAKUNGAN BANJIR PANDAMARAN JAYA DAN KOLAM TAKUNGAN BANJIR SG. AUR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.**

Tawaran ditutup pada **26 MAC 2021** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan Insuran kerja termasuk <b>Workmen Compensation dan Contractor All Risks</b> sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja	Pukal			
3	Kerja-kerja 'Site Clearing' dan penyediaan tapak pembinaan sebelum, semasa dan selepas pembinaan.				
a	Kolam Takungan Banjir Pandamaran Jaya	Pukal			
b	Kolam Takungan Banjir Sg Aur	Pukal			
4	Kerja-kerja ukur 'Existing Condition' dan 'As Built' pelan (cross section interval 50m) dan Precom Plan bagi Kolam Takungan Banjir yang akan dikorek oleh Juruukur bertauliah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa.				
a	Kolam Takungan Banjir Pandamaran Jaya	No.	1		
b	Kolam Takungan Banjir Sg Aur	No.	1		
5	Kerja-kerja mengorek dan mendalamkan Kolam Takungan Banjir termasuk kerja-kerja pembersihan menggunakan jentera <b>Amphibious Excavator</b> serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakilnya ( <b>Kedalaman Korekan = +/- 1.0m</b> )				
a	Kolam Takungan Banjir Pandamaran Jaya	M <sup>3</sup>	16,000		
b	Kolam Takungan Banjir Sg Aur	M <sup>3</sup>	7,000		

6	Mengadakan jentera dan lori bagi membawa keluar sisa korekan ke tempat pembuangan pemborong sendiri yang dibenarkan seta lain-lain kerja yang berkaitan				
a	Kolam Takungan Banjir Pandamaran Jaya	M <sup>3</sup>	16,000		
b	Kolam Takungan Banjir Sg Aur	M <sup>3</sup>	7,000		
7	Mengganti dan memasang Pintu Pagar utama yang telah rosak dan diganti dengan yang baru bersama-sama dengan ibu dan anak kunci serta kerja-kerja berkaitan di Kolam Takungan Banjir Sg Aur.	Set	1		
8	Kerja-kerja Membina tapak ramp masuk ke Kolam Takungan Banjir Sg Aur				
a	Menjalankan kerja-kerja penyediaan tapak dan meratakan tapak bagi pembinaan lantai konkrit (rem) serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai penguasa atau wakilnya	M <sup>2</sup>	225		
b	Kerja-kerja membekal dan menanam cerucuk bakau 4" dia x 16' panjang sebagai tapak asas lantai .	Nos	450		
c	Kerja-kerja memasang 2 lapisan BRC (A10) beserta kayu formwork di tapak pembinaan lantai konkrit (rem)	M <sup>2</sup>	225		
d	Kerja-kerja meratakan konkrit lantai konkrit (rem) menggunakan konkrit ready mix gred 30' dengan ketebalan 150mm	M <sup>3</sup>	35		
9	Membekal dan meratakan premix 60mm tebal lapisan pengikat (binder course) kerja-kerja memadat menggunakan 'vibrating roller' seberat 8 tan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.	M <sup>2</sup>	800		
10	Membekal dan memasang 'Papantanda Amaran' dari jenis papan Aluminium Composite Panel (ACP)berserta sokongan yang lengkap dengan struktur serta lain-lain kerja berkaitan di tapak.	Nos	10		
I	Papan Tanda bersaiz 1447mm x 304.8mm				
II	Tiang saiz 3" diameter round hollow ketinggian 1524mm dari aras tanah				
III	2 Lapisan cat				
IV	Konkrit Stump				
11	Kerja-kerja membekal dan memasang lampu jalan (street lamp) jenis kuasa solar 200watt yang bersesuaian termasuk aksesori pemasangan serta kerja-kerja berkaitan.	Nos	20		
.					

12	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive).	Pukal			
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					

**Tempoh siap kerja : 10 Minggu.**

Syarat-Syarat : -

- A) Pendorong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pendorong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

**Ringgit Malaysia**

.....  
 .....

Tandatangan Pendorong..... Tandatangan Saksi : .....

Nama Penuh Pendorong ..... Nama Saksi : .....

No Kad.Pengenalan : ..... No. Kad Pengenalan : .....

No. Tel : ..... No. Tel : .....

Cop Syarikat

-----