



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KLG/B13/57/2021(SH)**

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ganesan Balakrishnam
Jurutera Daerah ,
JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PARIT-PARIT DI KAWASAN TELOK GONG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **06 OGOS 2021** sebelum **12.00** tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | QTY | Harga (RM) | Jumlah (RM) |
|-----|---|-------|-------|------------|-------------|
| 1 | Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks sebelum kerja-kerja dimulakan. | Pukal | | | |
| 2 | Mengadakan pengangkutan dan jentera serta loji semasa dan selepas siap kerja. (Pemborong dikehendaki menyediakan Pelapik tapak mesin semasa kerja-kerja dijalankan) | Pukal | | | |
| 3 | Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator (Long Boom) atau jentera yang sesuai mengikut kelebaran sungai dan parit | | | | |
| a | Parit Jalan Perajurit | M | 1,900 | | |
| b | Parit Sg Tengkorak | M | 3,200 | | |
| c | Parit Jalan Ikan Bawal | M | 1,800 | | |
| d | Parit Jalan Ikan Tenggiri | M | 2,500 | | |
| e | Parit Jalan Ikan Parang | M | 2,500 | | |
| f | Parit Jalan Ikan Yu | M | 2,500 | | |
| g | Parit Jalan Ikan Mata Duyung | M | 1,000 | | |
| h | Parit Jalan Masjid | M | 800 | | |
| i | Parit Terusan Masjid | M | 550 | | |
| j | Parit Lorong Masjid | M | 350 | | |
| k | Parit Jalan Tengah | M | 2,300 | | |
| l | Parit Lorong Udang Tampang | M | 1,600 | | |
| 4 | Mengadakan segala peralatan kerja, jentera lori dan pekerja untuk mengangkut keluar tanah korekan berikut ke tempat buangan yang dibenarkan dalam lingkungan 5km. | | | | |

Dokumen Meja Terkawal

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|--|--|
| a. | Parit Jalan Perajurit | M | 1,900 | | |
| b. | Parit Sg Tengkorak | M | 3,200 | | |
| c. | Parit Jalan Ikan Bawal | M | 1,800 | | |
| d. | Parit Jalan Ikan Tenggiri | M | 2,500 | | |
| e. | Parit Jalan Ikan Parang | M | 2,500 | | |
| f. | Parit Jalan Ikan Yu | M | 2,500 | | |
| g. | Parit Jalan Ikan Mata Duyung | M | 1,000 | | |
| h. | Parit Jalan Masjid | M | 800 | | |
| i. | Parit Terusan Masjid | M | 550 | | |
| j. | Parit Lorong Masjid | M | 350 | | |
| k. | Parit Jalan Tengah | M | 2,300 | | |
| l. | Parit Lorong Udang Tampang | M | 1,600 | | |
| 5 | Kerja-kerja membekal dan memasang lampu jalan (street lamp) jenis kuasa solar 200watt yang bersesuaian termasuk aksesori pemasangan serta kerja-kerja berkaitan. | Nos | 10 | | |
| 6 | Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive). | pukal | | | |
| Jumlah Keseluruhan | | | | | |

Tempoh siap kerja : Lapan (08) Minggu

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....
.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
