

## RINGKASAN SEBUTHARGA

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar seunit (RM)	Jumlah (RM)
1	1.1 Polisi Insuran Kerja (CAR)	L/S	-	-	.....
	1.2 Gambar kemajuan kerja.-2 set dan soft copy.	Bil	<b>1</b>	.....	.....
2	Menyediakan keperluan dan alatan bagi melaksanakan kerja- kerja di atas.	L/S	-	-	.....
3	Membina dan memasang papan tanda projek sepertimana arahan Pegawai Penguasa.	Bil	<b>1</b>	.....	.....
4	Membuka, membekal dan memasang <i>copper tape</i> yang baru untuk pembumian mengikut spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa.	M	<b>135</b>	.....	.....
5	Membekal dan memasang peranca keselamatan bagi menyempurnakan kerja- kerja di atas mengikut spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa.	L/S	-	-	.....
6	Menyediakan tenaga kerja dan penyewaan kren ( <i>crane</i> ) bagi melaksanakan kerja-kerja membuka bumbung mengikut spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa.	Hari	<b>10</b>	.....	.....
7	Memancut, membersihkan dan membasuh permukaan dinding di luar bangunan sediaada dengan menggunakan <i>water jet</i> mengikut spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa.	M <sup>2</sup>	<b>8000</b>	.....	.....
8	Mengikis cat lama, distemper pada permukaan yang dilepa serta membaiki semula retak dan permukaan lain yang cacat mengikut spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa.	L/S	-	-	.....
9	Membekal serta mengecat keseluruhan permukaan di dinding luar bangunan dengan menggunakan 2 lapisan <i>under coat</i> dari jenama yang diluluskan oleh SIRIM serta arahan Pegawai Penguasa.	M <sup>2</sup>	<b>8000</b>	.....	.....

**JUMLAH BAWA KE KOLEKSI (i)**

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar seunit ( RM )	Jumlah (RM)
10	Membekal serta mengecat keseluruhan permukaan di dinding luar bangunan dengan menggunakan 2 lapisan rintangan cuaca dari jenama yang diluluskan oleh SIRIM serta arahan Pegawai Penguin.	M <sup>2</sup>	<b>8000</b>	.....	.....
11	Membersihkan segala sisa binaan selepas kerja-kerja siap dilaksanakan serta dibuang jauh dari tapak kerja dan mengikut arahan Pegawai Penguin.	L/S	-	-	.....
12	Menyediakan gambar sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja di atas dilaksanakan.  <b>Nota :-</b> Sebagai langkah kawalan kualiti, kerja-kerja mengecat harus diberikan jaminan kecacatan selama 5 tahun beserta Sijil Perakuan Jaminan yang dikeluarkan oleh pengeluar cat berkenaan.	Bil	<b>2</b>	.....	.....
<b>JUMLAH BAWA KE KOLEKSI (ii)</b>					