

RINGKASAN SEBUTHARGA

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar seunit (RM)	Jumlah (RM)
1	<u>PERMULAAN</u>				
	1.1 Menyediakan insuran-insuran seperti pampasan kerja (<i>work compensation</i>) dan liabiliti awam (<i>public liability</i>)	-	-	-
	1.2 Gambar-gambar kerja sebelum dan semasa sehingga tamat kerja (kamera dan salinan ditanggung oleh kontraktor)	-	-	-	-
2	<u>LAMPU ANTIK SENITAMAN</u>				
	2.1 Membekal dan memasang komponen elektrik atau elektronik di dalam <i>feeder pillar box</i> seperti ; 2.1.1 <i>Timber battery</i>	No.	2
	2.2 Membekal dan memasang set tiang lampu antic senitaman (<i>type cast iron with twin lamp</i>) beserta pendawaian elektrik.	No.	2
	2.3 Membekal dan memasang komponen elektrik lampu antic senitaman seperti ; 2.3.1 Lampu atau mentol SON 70W	No.	40
	2.3.2 <i>Choke/Ballast 70W</i>	No.	40
	2.3.3 <i>Ignitor 70W</i>	No.	40
	2.3.4 <i>Neutral link</i> untuk 3 fasa	No.	40
	2.4 Membekal dan mengganti kabel bawah tanah 16 mm/4 teras dari punca ke punca di setiap tiang lampu antik senitaman.	M	250
	2.5 Memecahkan jalan atau tanah kemudian menanam atau menutup kabel baru semula menggunakan simen.	-	-	Borong
JUMLAH BAWA KE KOLEKSI (i)					

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar seunit (RM)	Jumlah (RM)
3	<u>LAMPU LIMPAH</u>				
	3.1 Membekal dan memasang komponen elektrik lampu limbah seperti ;				
	3.1.1 Lampu atau tiub <i>metal halide</i> 1000W	No.	6
	3.1.2 <i>Choke/Ballast</i> 1000W	No.	6
	3.1.3 <i>Ignitor</i> 1000W	No.	6
	3.2 Memeriksa kabel-kabel bawah tanah lampu limbah dari punca ke punca di setiap lampu limbah. (Sekiranya rosak hendaklah diganti).	-	-	Borong
3.3 Memecahkan jalan atau tanah kemudian menanam atau menutup kabel semula.	-	-	Borong	
4	<u>KERJA-KERJA BERKAITAN</u>				
	4.1 Membuat " <i>test and commissioning</i> " pada lampu antic senitaman, lampu limbah dan <i>feeder pillar box</i> termasuk kerja-kerja mengikut spesifikasi dan arahan Pegawai Penguasa.	-	-	Borong
JUMLAH BAWA KE KOLEKSI (ii)					