



**DOKUMEN MEJA**

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF PEMBENTONG DAN KERJA BERKAITAN DI KG.BATU 32 JALAN DENGKIL/BANTING, MUKIM DENGKIL, DAERAH SEPANG, SELANGOR.**

Borang tawaran hendaklah sampai ke pejabat ini pada jam 12 tengahari pada **29hb. Januari 2015** dan ditutup serta dimetrikkan.

Bil	Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Amaun
<b>1.0</b>	<b><u>KERJA – KERJA AWALAN</u></b> Menyediakan segala peralatan, jentera, bahan, tenaga pekerja dan sebagainya untuk menjalankan kerja-kerja berikut :-				
1.1	Menyediakan insuran perlindungan awam, tanggungan awam dan pampasan kerja atau socso.	L/sum	-	-	
1.2	Membersih tapak sebelum, semasa dan selepas pembinaan, menyediakan laporan bergambar kerja sebelum, semasa dan selepas sebanyak dua (2) set dalam bentuk hardcopy dan satu (2) set dalam bentuk softcopy serta mengikut arahan Pegawai Penguasa.	L/sum	-	-	
1.3	Mobilasi jentera dan alat-alat kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kerja dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja.	L/sum	-	-	
1.4	Kerja pengalihan utility seperti paip air Syabas di lokasi pembentong termasuk segala kos yang terlibat sehingga siap kerja.	L/sum	-	-	
1.5	Menyediakan laluan sementara (temporary access) di lokasi pembinaan pembentong termasuk menyediakan papantanda, lampu keselamatan (beacon light) dan tape merah putih serta membuka setelah siap kerja.	L/sum	-	-	
<b>2.0</b>	<b><u>KERJA-KERJA MEMBINA PEMBENTONG KEKOTAK</u></b>				
2.1	Mengorek dan membuang pembentong ke tempat pemborong seperti mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Bil	4		
<b>JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN</b>					

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF PEMBENTONG DAN KERJA BERKAITAN DI KG.BATU 32 JALAN DENGKIL/BANTING, MUKIM DENGKIL, DAERAH SEPANG, SELANGOR.**

Bil	Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Amaun
	JUMLAH DI BAWA DARI B/1				
2.2	Membekal dan memasang pembentong kekotak termasuk kerja cerucuk, menyediakan tapak dan tembok sauk di perkuatkan dengan tetulang BRC A10 termasuk menurap semula permukaan jalan seperti menurut arahan Pengawai Penguasa.				
	i) 1500mm x 1500mm x 6m – Jalan Masuk 1	Bil	1		
	ii) 1500mm x 1500mm x 8m – Jalan Masuk 2 (Berturap)	Bil	1		
	iii) 1500mm x 1500mm x 6m – Jalan Masuk 3	Bil	1		
2.3	Membekal dan memasang sangkar gabion jenis PVC berukuran 2m x 1m x 1m diisi dengan batu berukuran 150mm-230mm (purata) seperti menurut arahan Pegawai Penguasa.	Bil	40		
<b>3.0</b>	<b><u>KERJA-KERJA MENGOREK SEMULA PARIT</u></b>				
3.1	Mengorek semula parit termasuk merata sisa korekan dan membuang jika perlu ke tempat pemborong.	M	4,000		
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					

Ringgit Malaysia: .....

Saya bersetuju untuk menyiapkan kerja-kerja di atas dalam jangka masa seperti yang ditetapkan.

Saya bersetuju bahawa kerja-kerja tersebut di atas dilaksanakan mengikut syarat Jabatan Pengairan dan Saliran.

Saya sahkan iaitu saya atau wakil saya telah memeriksa tempat kerja dan berpuashati dengan skop dan syarat kerja, begitu juga keadaan suasana tempat kerja dan saya akui tidak akan mendakwa-dakwi kepada pihak kerajaan dari segi kedudukan tempat kerja dan suasananya.

.....  
(Tandatangan)

Nama dan Cop : .....  
Pemborong

Tarikh : .....

Alamat : .....  
.....  
.....

.....  
(T.T Saksi)

Telefon : .....

### **SYARAT-SYARAT KERJA :**

1. Kerja-kerja mestilah disiapkan dalam masa tujuh (8) minggu selepas tarikh sebutharga disetujuterima
2. Pemborong dikehendaki membersihkan tapak binaan dari segala sisa bahan binaan selepas penyiapan kerja
3. Pemborong hendaklah sedia maklum terdapat paip-paip air, saliran pembentung, tiang dan talian telekom dan lain-lain di kawasan kerja. Pemborong hendaklah mengambil kira kesusahan yang akan timbul semasa menjalankan kerja dan kadar / amoun kerja yang ditawarkan telah mengambil kira fakta ini. Segala kerosakkan terhadap servis sedia ada, jika berlaku, hendaklah di tanggung oleh pemborong.
4. Kerja-kerja hendaklah mengikut arahan dan peraturan Jabatan Pengairan dan Saliran, Daerah Sepang.
5. Pemborong dikehendaki meneliti lampiran-lampiran kerja untuk panduankiraan sebutharga.
6. Sebelum kerja dimulakan, pemborong hendaklah menyerahkan kepada Jabatan ini Sijil Perlindungan Insurans Awam dan Polisi Pampasan Kerja yang sah.
7. Pemborong dikehendaki memaklumkan kepada pegawai penyelia dalam masa satu (1) minggu selepas kerja di siapkan untuk diperiksa dan disahkan oleh pegawai penyelia.
8. Segala bayaran tidak akan disempurnakan melainkan jabatan ini telah berpuashati dengan kerja-kerja tersebut.