



DOKUMEN MEJA

PENTING : DOKUMEN MEJA INI HANYA UNTUK RUJUKAN DAN TIDAK DI ANGGAP SEBAGAI DOKUMEN SEBUTHARGA.

**JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
DAERAH SABAK BERNAM**



No. Sebutharga : JPS/N/SB/B(28)/11/2015(SH)

**KERJA-KERJA MEMPERKUKUH BENTENG SUNGAI DITEBUK MENDELING SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN,
DAERAH SABAK BERNAM.**

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga
1.0	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u>				
1.1	Menyediakan insurans - insurans termasuk PublicLiability dan Workman's Compensation	L. Sum	-	-
1.2	Kerja -kerja penyediaan tapak sebelum, semasa dan selepas kerja dilaksanakan termasuk menyediakan tapak binaan sementara , menyelenggara jalan masuk serta kerja berkaitan .	L. Sum	-	-
1.3	Kerja -kerja membekal dan menyediakan papantanda keselamatan beserta pengawal jalan mengikut "Standard Temporary Signs" semasa kerja pembersihan dijalankan serta menyediakan pelapik bagi kerja - kerja pembersihan menggunakan jentera.	L. Sum	-	-
1.4	Mobilasi jentera dan peralatan yang diperlukan bagi kerja di tapak bina dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja.	L. Sum	-	-
1.5	Mengambil dan memproses gambar sebelum, semasa dan selepas kerja - kerja dilaksanakan, dihantar 2 salinan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .	L. Sum	-	-
JUMLAH DI BAWA KE MUKASURAT B/3				

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga
	JUMLAH DARI MUKASURAT B/2			
2.0	<u>KERJA-KERJA MEMPERKUKUH BENTENG</u>				
2.1	Kerja-kerja membekal, mengangkut dan memacak batang kelapa dengan anggaran ukuran 10m x 0.33m (diameter) x 50m panjang termasuk kerja mengikat (tali lump, bolt dan nuts) di lokasi yang diarahkan	nos	160
2.2	Kerja-kerja membekal, memasang 2 lapisan <i>geotextile</i> jenis (Nonwoven Geotextile (TS 70)) atau setara dengannya termasuk kerja berkaitan. Anggaran Lebar 3m x 250m panjang.	m ²	1500
2.3	Kerja-kerja membekal, mengangkut dan menyusun batu granite Gred A (364-606 kg, 600-700mm nominal diameter) dilokasi yang ditetapkan sepanjang anggaran 250m	m ³	750
2.4	Kerja-kerja membekal, menghampar, merata dan memadat tanah merah 'laterite' Gred A untuk meninggikan benteng pantai di lokasi yang ditetapkan dengan anggaran 0.3m tebal x 4m lebar x 250m panjang serta kerja berkaitan.	m ³	300
JUMLAH KESELURUHAN				RM