



DOKUMEN MEJA

PENTING : DOKUMEN MEJA INI HANYA UNTUK RUJUKAN DAN TIDAK DI ANGGAP SEBAGAI DOKUMEN SEBUTHARGA.

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN  
DAERAH SABAK BERNAM



EMS ISO 14001 CERT. NO: J01040002

No. Sebutharga : JPS/N/SB/B(28)/20/2015(SH)

KERJA KERJA PENYELENGGARAAN PALONG KONKRIT DI PARIT 1 TIMUR  
HINGGA PARIT 4 TIMUR KAWASAN PENGAIRAN PANCHANG BEDENA TIMUR  
DAERAH SABAK BERNAM

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar ( RM )	Harga
1.0	Menyediakan segala peralatan, tenaga pekerja, jentera-jentera dan segala yang berkaitan serta membekal bahan binaan mengikut sebagaimana pelan, spesifikasi kerja dan arahan Pegawai Penguasa untuk kerja-kerja seperti berikut:				
1.1	<b>KERJA-KERJA AWALAN</b> Menyediakan insurans - insurans termasuk PublicLiability dan Workman's Compensation	L. Sum	-	-	.....
1.2	Mengambil dan memproses gambar sebelum, semasa dan selepas kerja - kerja dilaksanakan, dihantar 2 salinan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.	L. Sum	-	-	.....
2.0	<b>KERJA-KERJA PALONG</b> Kerja-kerja mencuci dan membersih lodak dan sampah di dalam palong serta menampal kebocoran dengan simen motar termasuk menebas ban kiri dan kanan binaan taliair ke paras tanah seperti berikut :-				
	a) TAPB 1b	m	750	.....	.....
	b) TAPB 2b	m	1,880	.....	.....
	c) TAPB Ca	m	2,600	.....	.....
	d) TAPB Cb	m	2,800	.....	.....
	e) TAPB C	m	600	.....	.....
<b>JUMLAH DI BAWA KE MUKASURAT B/3</b>					.....

<b>Bil</b>	<b>Perkara</b>	<b>Unit</b>	<b>Kuantiti</b>	<b>Kadar ( RM )</b>	<b>Harga</b>
	<b>JUMLAH DARI MUKASURAT B/2</b>				.....
	f) TAPB 3b	m	3,190	.....	.....
	g) TAPB 4b	m	3,190	.....	.....
	h) TAPB 5b	m	3,180	.....	.....
	f) TAPB 6b	m	3,180	.....	.....
	g) TAPB 7b	m	3,160	.....	.....
	h) TAPB 8b	m	3,160	.....	.....
2.2	Kerja-kerja mencuci dan membersih lodak dan sampah di dalam Chambers CHO dan Check serta menampal kebocoran dengan simen motar termasuk menebas ban kiri dan kanan binaan taliair ke paras tanah seperti berikut :-				
	a) Chambers CHO	No.	9	.....	.....
	b) Chamber Check	No.	8	.....	.....
	c) Junction Box	No.	8	.....	.....
2.3	Kerja-kerja membaikpulih kedudukan palong dengan membekal dan memasang plat besi L berukuran 4" x 4" x 1/2" x 12".	Set	5	.....	.....
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				<b>RM</b>	.....