



**DOKUMEN MEJA**

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG  
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KG/P23(15000)/9/2015**.

Sebutharga di keluarkan oleh :  
**Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin**  
Jurutera Daerah ,JPS, Klang.

**Tawaran : KERJA-KERJA PEMBAIKAN TEBING SUNGAI KLANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KG. BUKIT BADAQ, TELOK MENEGUN, DAERAH KLANG, SELANGOR.**

Tawaran ditutup pada **11 JUN 2015** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Mengadakan Insuran-insuran kerja termasuk 'Performance Bond', Contractors All Risk Liability dan Workmens Compensation sebelum memulakan kerja.	Pukal			
2	Mengadakan kos pengangkutan, penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja.	Pukal			
3	Mengadakan kerja-kerja ukur oleh Juruukur Berlesen untuk preliminary Survey, Interim Survey dan As-Built Plan	Set	1		
4	Membersihkan tapak binaan dari bahan-bahan yang tidak diperlukan dan membuang ketempat yang dibenarkan termasuk kerja-kerja membina tapak asas mengikut paras yang dikehendaki serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh P. Penguasa atau wakilnya.	Pukal			
5	Membekal, menghantar dan menanam cerucuk batang kelapa berukuran 150mm diameter x 9m (nominal size) pada jarak rapat sepanjang lebih kurang 120m di kiri dan kanan benteng serta kerja-kerja berkaitan seperti diarahkan oleh P. Penguasa atau wakilnya	Nos	1600		
6	Membekal, merata dan memadat tanah merah jenis laterite 1000mm tebal bagi meninggikan benteng serta kerja-kerja berkaitan seperti diarahkan oleh P. Penguasa atau wakilnya.	M3	720		
7	Membekal dan meratakan batu 'crusher-run' bagi membina jalan berukuran 150m panjang x 3.0m lebar				

8	termasuk kerja-kerja memadat 'crusher-run' menggunakan 'vibrating roller' seberat 8 ton sebanyak 3 kali laluan serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh P. Penguasa atau wakilnya. >Tebal Quarry Dust = 25mm  Menyediakan dua (2) salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap berserta dengan softcopy dalam pendrive	M2	450		
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					

**Tempoh siap kerja:.....08.....Minggu.**

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

**Ringgit Malaysia**

.....  
 .....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi : .....

Nama Penuh Pemborong ..... Nama Saksi : .....

No Kad.Pengenalan : ..... No. Kad Pengenalan : .....

No. Tel : ..... No. Tel : .....

Cop Syarikat

-----