



DOKUMEN MEJA

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KG/P23(15000)/12/2015**.

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin
Jurutera Daerah ,JPS, Klang.

Tawaran : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEBING DI KG. SG. KEMBONG PULAU INDAH, PELABUHAN KLANG, DAERAH KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada **11 JUN 2015** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Meyediakan Insuran kerja jenis Workmen Compensation dan Public Liability sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukal			
2	Mengadakan tenaga buruh, jentera, papan tanda amaran lalulintas dan peralatan yang berkaitan semasa kerja-kerja pembinaan	Pukal			
3	Kerja-kerja 'Site Clearing' dan penyediaan tapak pembinaan sebelum, semasa dan selepas pembinaan.	Pukal			
4	Kerja-kerja ukur 'Setting Out' dan 'As Built' pelan oleh Juruukur bertauliah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau WakilPenguasa.	Set	1	8,000.00	8,000.00
5	Kerja-kerja temporary work termasuk diversion drain/road, structing, cofferdam, dan lain-lain kerja sepanjang kerja pembinaan.	Pukal			
6	Membekal,menghantar dan menyusun batu gunung grade A (700-1200 kg, 700-900mm nominal diameter) serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa.	M3	1,900		
7	Membekal,menghantar dan menyusun batu gunung grade B (70-110kg, 300-400mm nominal diameter) serta kerja-kerja berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa.	M3	635		

8	Membekal dan memasang kain High Strength Geotextile yang diluluskan dan diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa.	M2	1,288		
9	Membekal, menghantar dan memadat tanah merah bagi membina semula tebing yang terhakis seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa.	M3	3,000		
10	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>soft copy</i> (pendrive).	Pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja:.....10.....Minggu.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....
.....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi :

Nama Penuh Pemborong Nama Saksi :

No Kad.Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Tel : No. Tel :

Cop Syarikat
