



DOKUMEN MEJA

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG
TAWARAN SEBUTHARGA **JPS/N/KG/P13(01059)/13/2015**.

Sebutharga di keluarkan oleh :
Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin
Jurutera Daerah ,JPS, Klang.

**Tawaran : KERJA-KERJA MEMBINA DINDING BANJIR DI TAMAN BUKIT
KEMUNING, DAERAH KLANG, SELANGOR.**

Tawaran ditutup pada **11 JUN 2015** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Menyediakan insuran kerja jenis Workmen Compensation dan Public Liability sebelum kerja dimulakan	Pukal			
2	Menyediakan tenaga buruh, jentera, papan tanda amaran lalulintas dan peralatan yang berkaitan semasa kerja pembinaan	Pukal			
3	Menyediakan "Setting Out" dan as-built drawing Sungai Rasau oleh Juruukur bertauliah bagi di persetujui oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Set	1	10,000.00	10,000.00
4	Kerja-kerja 'Site Clearing' dan penyediaan tapak bina sebelum, semasa dan selepas pembinaan	Pukal			
5	Menyediakan dua (2) salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap berserta dengan softcopy dalam pendrive	Pukal			
6	Kerja-kerja temporary work termasuk cofferdam, diversion sepanjang kerja pembinaan	Pukal			
7	Membekal dan memasang 'Formwork' seperti lukisan pembinaan yang dipersetujui Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa	M2	1320		
8	Membekal dan meratakan konkrit Gred 30 seperti lukisan pembinaan yang dipersetujui oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	M3	155		
9	Membekal dan memasang 'High Tensile Reinforcement' mengikut lukisan pembinaan yang				

	diluluskan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa				
9.1	Y10mm diameter	Kg	151		
9.2	Y12mm diameter	Kg	7700		
10	Membekal dan memasang epoxy termasuk "drilling work" mengikut lukisan pembinaan yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa	Pukal			
11	Membekal dan memasang composite Flap Gate as per manufacturer mengikut lukisan pembinaan yang diluluskan oleh Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa				
11.1	750mm diameter	Nos	1		
11.2	1000mm x 1000mm	Nos	1		
11.3	1200mm x 1200mm	Nos	1		
12	Kerja-kerja "Remedy / Finishing" struktur U-drain sediada	Pukal			
Jumlah Keseluruhan					

Tempoh siap kerja:.....10.....Minggu.

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

Ringgit Malaysia

.....
.....

Tandatangan Pemborong.....	Tandatangan Saksi :
Nama Penuh Pemborong	Nama Saksi :
No Kad.Pengenalan :	No. Kad Pengenalan :
No. Tel :	No. Tel :

Cop Syarikat
