



**DOKUMEN MEJA**

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG  
TAWARAN SEBUTHARGA JPS/N/KG/P23(15000)/14/2015.

Sebutharga di keluarkan oleh :  
**Ir.Hj. Mohd Nazri Bin Yasmin**  
Jurutera Daerah ,JPS, Klang.

**Tawaran : KERJA-KERJA MENAIKTARAF TEBING PARIT UTAMA DI JALAN MASUK TAMAN KLANG PERDANA, MUKIM KAPAR, DAERAH KLANG, SELANGOR.**

Tawaran ditutup pada **11 JUN 2015** sebelum **12.00 tengah hari** di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

Bil	Butir-butir kerja	Unit	QTY	Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	Meyediakan Insuran kerja jenis <b>Workmen Compensation dan Public Liability</b> sebelum kerja-kerja dimulakan.	Pukul			
2	Mengadakan tenaga buruh, jentera, papan tanda amaran lalulintas dan peralatan yang berkaitan semasa kerja-kerja pembinaan	Pukul			
3	Kerja-kerja 'Site Clearing' dan penyediaan tapak pembinaan sebelum, semasa dan selepas pembinaan.	Pukul			
4	<b>BATU SANGKAR (GABION) - 350M</b> Membekal, menghantar dan menanam cerucuk kayu bakau berukuran 100mm dia x 4.5m panjang sebagai asas binaan serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya	Bil	1,400		
5	Membekal, meletak dan menyusun <b>2m x 1m x 1m</b> (Mesh wire 2.7mm dia. dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150 – 225mm termasuk memasang Non-Wooven Geotextile di belakang Gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. ( Mengikut pelan yang disertakan ).	Bil	350		
6	Membekal, meletak dan menyusun <b>1m x 1m x 1m</b> (Mesh wire 2.7mm dia. dan mesh size 8cm x 10cm) raga gabion dengan isian batu minimum 150 – 225mm termasuk memasang Non-Wooven Geotextile di belakang Gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa. ( Mengikut pelan yang disertakan ).	Bil	350		

7	Membekal, menghantar dan memadat tanah merah di belakang gabion serta kerja-kerja yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya	M3	1,050		
8	Menyediakan 2 salinan laporan bergambar warna yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap beserta dengan soft copy dalam pendrive	Pukal			
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					

**Tempoh siap kerja:.....10.....Minggu.**

Syarat-Syarat : -

- A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat-syarat yang dilampirkan.
- B) Pemborong perlu menyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.
- C) Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi **tempoh yang ditetapkan.**

**Ringgit Malaysia**

.....  
 .....

Tandatangan Pemborong..... Tandatangan Saksi : .....

Nama Penuh Pemborong ..... Nama Saksi : .....

No Kad.Pengenalan : ..... No. Kad Pengenalan : .....

No. Tel : ..... No. Tel : .....

Cop Syarikat

-----