



DOKUMEN MEJA

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PETALING
 Sebutharga untuk kerja JPS Daerah Petaling

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan – bahan, peralatan, jentera, pengangkutan, upah dan pekerja – pekerja serta mengikut syarat – syarat yang ditentukan dan pelan bagi kerja

**KERJA-KERJA PENGUKUHAN TEBING SUNGAI PENCHALA BERHAMPIRAN JALAN
 KLANG LAMA, PJS 5, DAERAH PETALING, SELANGOR.**

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Kadar Harga RM	Jumlah RM
1.	<u>INSURAN</u> 1.1 Menyediakan insuran-insuran yang berkaitan.	Harga Pukul	-	-	
2	<u>BON PERLAKSANAAN</u> 2.1 Jaminan Bank / Syarikat Kewangan Berlesen / Syarikat Insuran.	Harga Pukul	-	-	
3	<u>MOBILISATION DAN DEMOBILIZATION</u> 3.1 Penghantaran jentera dan peralatan kerja 'mobilization' di tapak bina dan kerja-kerja memunggah dan penghantaran keluar 'demobilization' selepas kerja-kerja siap dilaksanakan.	Harga Pukul	-	-	
4	<u>MENAIKTARAF TEBING SUNGAI</u> 4.1 Kerja-kerja mengorek longgokan batu, pasir, membuang struktur konkrit , mengalih 'amour rock' dan membina struktur tebing dengan menggunakan jentera seperti yang diarahkan oleh pegawai penguasa 4.2 Kerja-kerja membekal dan memasang "Softrock Geobag- 600g" termasuk kerja-kerja membekal dan mengisi pasir ke dalam beg, dijahit dan disusun seperti yang diarahkan oleh pegawai penguasa. 2.5m(p) x 1.8(l) x 0.4(t) 4.3 Membekal dan memasang "Non-Woven Filter Geotextile-450g" seperti yang diarahkan oleh pegawai penguasa. 4.4 Kerja-kerja membekal dan memasang 'L-Unit' berukuran 600mm(p) x 4000mm(t) dan 'Insitu R.C Capping Beam' serta kerja membuka struktur konkrit lama seperti yang diarahkan oleh pegawai penguasa.	Harga Pukul Bil M ² Bil	 800 1,900 3	 - - -	

	4.5 Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit 'Precast 'U' dan kerja berkaitan.(1200mm x 1200mm x 1000mm)	Bil	10		
	4.6 Kerja-kerja membekal dan memasang paip konkrit pratuang kelas 'Z' 600mm diameter.	M	5		
	4.7 Kerja-kerja membekal dan memasang kepingan jejaring BRC bersaiz No A10.	M ²	30		
	4.8 Kerja-kerja membekal dan menuang 'ready mix concrete' grade 25 dengan ketebalan 300mm	M ³	9		
	4.9 Kerja menambak dan memadat "backfilling" pada bahagian belakang R.C Wall seperti yang diarahkan oleh pegawai penguasa.	M ³	1,200		
5	<u>PENYEDIAAN LAPORAN BERGAMBAR</u>				
	5.1 Menyediakan dua (2) set laporan gambar berwarna dan bertarikh sebelum kerja dalam bentuk hardcopy dan softcopy, semasa kerja dan selepas kerja.	Bil	2		
JUMLAH KESELURUHAN					

(Ringgit Malaysia :)

Tempoh kerja disiapkan dalam masa : **Dua Belas (12) Minggu.**

Taklimat / lawatan tapak pada:

Tandatangan pemborong : Tandatangan saksi :

Nama penender : Nama Saksi :

No. Kad Pengenalan : No. Kad pengenalan :

No. Telefon : No. Telefon :