



DOKUMEN MEJA

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PETALING

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan – bahan, peralatan, jentera, pengangkutan, upah dan pekerja – pekerja serta mengikut syarat – syarat yang ditentukan dan pelan bagi kerja

KERJA-KERJA MENAIKTARAF TEBING SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PARIT A KAMPUNG SRI AMAN BESTARI PUCHONG, DAERAH PETALING SELANGOR.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | Kuantiti | Kadar Harga RM | Jumlah RM |
|-----|---|----------------|----------|----------------|-----------|
| 1.0 | Menyediakan segala insurans-insurans berkaitan | Harga Pukal | | | |
| 2.0 | Kerja-Kerja permulaan termasuk mobilization dan demobilization dan segala jentera dan peralatan termasuk mengurus selia laluan masuk ke tapak bina serta kerja-kerja berkaitan. | Harga Pukal | | | |
| 3.0 | Kerja-kerja membersihkan tebing sungai termasuk kerja-kerja menebas semak-samun, rumput serta pokok-pokok kecil yang tidak melebihi 2 m tinggi dan mengeluarkan segala sampah sarap, bahan tebasan dan segala halangan yang terdapat di dalam saluran sungai sepanjang 1,250m ke tempat yang dibenarkan oleh PBT sepertimana yang diarahkan oleh pegawai penyelia tapak. Luas kawasan lebih kurang 1,250m (panjang) x 20m (lebar) = 25,000 m ² | m ² | 25,000 | | |
| 4.0 | Kerja-kerja mencantas dan memotong pokok-pokok dengan menggunakan mesin yang sesuai (ukur lilit tidak melebihi 600mm) yang berada di dalam rezab Parit A Kg Sri Aman Bestari sepanjang 400m (tebing kiri dan kanan) dan mengangkut keluar ke tempat yang dibenarkan oleh PBT sepertimana yang diarahkan oleh pegawai penyelia tapak. | No | 50 | | |
| 5.0 | <u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN TEBING</u> | | | | |
| | 5.1 Kerja-kerja membekal dan memasang 1 nos 900mm diameter pembentung konkrit bertetulang kitar kelas Y termasuk 150mm tebal penggalas konkrit dan dipasang dengan simpai (collar) dan ruang di sekeliling paip ditutup dengan lepaan simen dan pasir termasuk semua kerja-kerja penggalian seperti diarahkan oleh pegawai tapak. | m | 6 | | |
| | 5.2 Membekal, menambak, merata dan memadatkan tanah merah import sepertimana yang diarahkan oleh pegawai penyelia tapak. | | | | |
| | i) keluasan 4m (panjang) x 5m (lebar) x 3.5m (dalam) | m ³ | 70 | | |
| | ii) keluasan 4m (panjang) x 7m (lebar) x 2.5m (dalam) | m ³ | 70 | | |
| | 5.3 Kerja-kerja membekal dan memasang sebuah flap gate berukuran 900mm diameter termasuk kerja-kerja pengorekan, menebuk lubang pada dinding konkrit, menimbus semula dengan tanah sesuai sepertimana arahan pegawai penyelia tapak. | Nos | 1 | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------|-------|--|--|
| 6.0 | <u>KERJA-KERJA PEMASANGAN STRUKTUR OUTLET</u> | | | | |
| | 6.1 Kerja-kerja membuang struktur outlet lama (tide flex) dan kerja-kerja membekal dan memasang 2 nos 900mm diameter pembentung konkrit bertetulang kitar kelas Y termasuk 150mm tebal penggalas konkrit dan dipasang dengan simpai (collar) dan ruang di sekeliling paip ditutup dengan lepaan simen dan pasir termasuk semua kerja-kerja penggalian seperti diarahkan oleh pegawai tapak | m | 12 | | |
| | 6.2 Membekal, menambak, merata dan memadatkan tanah seperti yang diarahkan oleh pegawai penyelia tapak. keluasan 4m (panjang) x 5m (lebar) x 3.5m (dalam) | m ³ | 70 | | |
| | 6.2 Kerja-kerja membekal dan memasang flap gate berukuran 900mm diameter termasuk kerja-kerja pengorekan, menebuk lubang pada dinding konkrit, menimbus semula dengan tanah sesuai sepertimana arahan pegawai penyelia tapak | Nos | 2 | | |
| 9.0 | Kerja-kerja membaiki 'railing' yang rosak sepanjang 1,250m (tebing kiri dan kanan) sepertimana diarahkan oleh pegawai penyelia tapak. | Harga Pukul | | | |
| 10.0 | Kerja-kerja mengecat 'railing' termasuk satu lapisan undercoating antirust (termasuk mengikis karat dan peralatan) sepertimana yang diarahkan oleh pegawai penyelia tapak. | m | 2,500 | | |
| 11.0 | Menyediakan dua (2) set laporan gambar berwarna dan bertarikh iaitu sebelum kerja, semasa kerja dan selepas kerja termasuk softcopy berbentuk pendrive 16GB. | Harga Pukul | | | |
| JUMLAH BESAR | | | | | |

(Ringgit :)

Tempoh kerja disiapkan: **LAPAN (8) Minggu.**

Taklimat / lawatan tapak pada:

Tandatangan pemborong :

Tandatangan saksi :

Nama penender :

Nama Saksi :

No. Kad Pengenalan :

No. Kad pengenalan :

No. Telefon :

No. Telefon :







