



DOKUMEN MEJA

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH SABAK BERNAM



MS IO 14001 CERT. NO: J0104502093

Bil () dlm JPSSB 4/69 Jld 9

Tawaran ditutup pada:

Jam: 12.00 Tgh

Dikeluarkan kepada:

Alamat:

KERJA: KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BENTENG SUNGAI BERNAM DAN KERJA KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN LADANG PKPS CH 1300A, DAERAH SABAK BERNAM.

Sebutarha No: JPSSB/P/E/1/2009

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga
	Menyediakan segala peralatan, tenaga perkerja, jentera, bahan dan lain-lain keperluan untuk kerja membekal, mengangkut, merata, memadat, memasang, dan sebagainya untuk kerja-kerja membaikpulih Benteng Sungai Bernam serta kerja-kerja yang berkaitan di Kawasan Ladang PKPS Ch1300A , Daerah Sabak Bernam mengikut spesifikasi, pelan dan arahan Pegawai Penguasa. tuntutan berdasarkan pengukuran semula kuantiti.				
1.	Menyediakan Insuran termasuk 'Public Liability' dan Workmens Compensation.	L. Sum		
2.	Menyediakan Bond pelaksanaan	L. Sum		
3.	Pengangkutan Excavator, Roller dan jentera yang berkaitan pergi dan balik.	L. Sum		
4.	Kerja-kerja membina laluan sementara ke tapak bina seperti lukisan JPSSB 6/2009, laluan pengangkutan tanah hitam ke tapak bina dan pembersihan benteng seperti yang diarahkan pegawai penguasa.	L. Sum		
5.	kontraktor perlu melantik juruukur berlesen untuk menjalankan kerja berkaitan seperti, kerja ukur sepanjang Benteng Sungai Bernam di Ladang PKPS(anggaran 4.0km), Membina TBM dengan jarak 1000m setiap satu, kerja ukur awalan, pengukuran pertengahan dan ukur siap bina serta pelan-pelan yang berkaitan seperti keratan mebujur dan keratan melintang. Kerja kerja ukur mesti berpandukan Batu Aras yang di iktiraf oleh jabatan ukur dan pemetaan malaysia atau Batu Aras Sementara yang berdekatan dan diluluskan oleh Pegawai Penguasa . (Bayaran berdasarkan bil yang dihantar)	Prov.Sum			15,000.00
JUMLAH DIBAWA KE MUKA C2				

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
JUMLAH DIBAWA DARI MUKA C1				
6.	Kerja-kerja mengangkut, merata dan memadatkan tanah hitam untuk membaikpulih benteng sungai yang pecah dianggarkan sepanjang 70m di Ch 1300A seperti Lukisan JPSSB 9/2009, spesifikasi dan mengikut arahan pegawai penguasa.	m3	3,615
7.	Kerja-kerja mengangkut, merata dan memadatkan tanah hitam untuk meninggikan dan membina cerun benteng yang rendah, seperti Lukisan JPSSB 10/2009, spesifikasi dan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	m3	8,000
8.	Kerja -kerja membekal, mengangkut dan memasang Geotextile dianggarkan sepanjang 70m mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	M2	1,148
9.	Mengambil gambar sebelum, semasa dan selepas kerja serta menyediakan buku laporan kemajuan bergambar setiap minggu seperti yang diarahkan pegawai penguasa.	L. Sum		
JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUTHARGA				

Ringgit:

.....

Catatan :

Jika ada butiran yang dikehendaki dalam Spesifikasi dan Skop Kerja tidak termasuk di dalam Ringkasan Sebut Harga ini, harga butiran tersebut hendaklah disifatkan telah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam Ringkasan Sebut Harga.

.....
Tandatangan Kontraktor

.....
Cop Kontraktor

Tarikh