



DOKUMEN MEJA

JABATAN PENGAIKAN DAN SALIRAN DAERAH SABAK BERNAM



MS IO 14001 CERT. NO: J0104502093

Bil () dlm JPSSB 4/69 Jld 9

Tawaran ditutup pada:

Jam: 12.00 Tgh

Dikeluarkan kepada:

Alamat:

KERJA: **KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BENTENG SUNGAI BERNAM DAN KERJA KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN JELUTONG JATI CH 5000A, DAERAH SABAK BERNAM.**

Sebuturha No: JPSSB/P/E/3/2009

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga
	Menyediakan segala peralatan, tenaga perkerja, jentera, bahan dan lain-lain keperluan untuk kerja membekal, mengangkut, merata, memadat, memasang, dan sebagainya untuk kerja-kerja membaikpulih Benteng Sungai Bernam serta kerja-kerja yang berkaitan di Kawasan Jelutong Jati Ch5000A , Daerah Sabak Bernam mengikut spesifikasi, pelan dan arahan Pegawai Penguasa. tuntutan berdasarkan pengukuran semula kuantiti.				
1.	Menyediakan Insuran termasuk 'Public Liability' dan Workmens Compensation.	L. Sum		
2.	Menyediakan Bond pelaksanaan	L. Sum		
3.	Pengangkutan Excavator, Roller dan jentera yang berkaitan pergi dan balik.	L. Sum		
4.	Kerja-kerja membina laluan sementara ke tapak bina seperti lukisan JPSSB 6/2009, laluan pengangkutan tanah hitam ke tapak bina dan pembersihan benteng seperti yang diarahkan pegawai penguasa.	L. Sum		
5.	kontraktor perlu melantik juruukur berlesen untuk menjalankan kerja berkaitan seperti membina batu aras sementara berdasarkan batu aras yang bersesuaian, kerja ukur sepanjang Benteng Sungai Bernam di Jelutong Jati(anggaran 4.3km), Membina TBM dengan jarak 1000m setiap satu, kerja ukur awalan, pengukuran pertengahan dan ukur siap bina serta pelan-pelan yang berkaitan seperti keratan mebujur dan keratan melintang. Kerja kerja ukur mesti berpandukan Batu Aras yang di iktiraf oleh jabatan ukur dan pemetaan malaysia. (Bayaran berdasarkan bil yang dihantar)	Prov.Sum			25,000.00
JUMLAH DIBAWA KE MUKA C2				

Bil	Perkara	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Harga (RM)
	JUMLAH DIBAWA DARI MUKA C1			
6.	Kerja-kerja mengangkut, merata dan memadatkan tanah hitam untuk membaikpulih benteng sungai yang pecah dianggarkan sepanjang 70m di Ch 5000A seperti Lukisan JPSSB 9/2009, spesifikasi dan mengikut arahan pegawai penguasa.	m3	7,150
7.	Kerja-kerja mengangkut, merata dan memadatkan tanah hitam untuk meninggikan dan membina cerun benteng yang rendah, seperti Lukisan JPSSB 10/2009, spesifikasi dan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	m3	8,000
8.	Kerja -kerja membekal, mengangkut dan memasang Geotextile dianggarkan sepanjang 70m mengikut spesifikasi dan seperti yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa.	M2	1,148
9.	Mengambil gambar sebelum, semasa dan selepas kerja serta menyediakan buku lapuran kemajuan bergambar setiap minggu seperti yang diarahkan pegawai penguasa.	L. Sum		
JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUTHARGA				

Ringgit:

.....

Catatan :

Jika ada butiran yang dikehendaki dalam Spesifikasi dan Skop Kerja tidak termasuk di dalam Ringkasan Sebut Harga ini, harga butiran tersebut hendaklah disifatkan telah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam Ringkasan Sebut Harga.

.....
Tandatangan Kontraktor

.....
Cop Kontraktor

.....
Tarikh

