



## DOKUMEN MEJA

PDSB.SH. NO. 5 / 2009

LAMPIRAN `A`

PEJABAT DAERAH SABAK BERNAM  
45300 SUNGAI BESAR,  
SELANGOR DARUL EHSAN.

**TAJUK.: CADANGAN MEMBINA BALAIRAYA DAN KELENGKAPAN PERALATAN  
KAMPONG BAGAN SIMPANG EMPAT , BNO.**

| Bil                                 | Butiran Kerja  | Unit | Kuantiti | Kadar Harga | Jumlah (RM) |
|-------------------------------------|--|------|----------|-------------|-------------|
| <b>A</b>                            | <b><u>KERJA-KERJA PERMULAAN.</u></b>   |      |          |             |             |
| 1                                   | Kerja-kerja permulaan termasuk pembelian Insuran Public liability dan Workmens Compensation serta menyediakan kos perhubungan diantara kontraktor,wakil tapak dan wakil Pengawai Penguasa untuk tempuh kontrak dan kerja dilaksanakan. | L/S  |          | L/S         |             |
| 2                                   | Kerja-kerja menyediakan Gambar projek sebelum semasa dan projek siap dilaksanakan.   | L/S  |          | L/S         |             |
| <b>B</b>                            | <b><u>KERJA-KERJA TANAH</u></b>  |      |          |             |             |
| 1                                   | Jumlah untuk kerja-kerja membersihkan kawasan pembinaan dari semak samun dan tumbuhan kecil termasuk kerja mengumbi akar serta kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.   | L/S  |          | L/S         |             |
| 2                                   | Jumlah untuk kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan tanah merah (laterite ) atau yang setara denganya serta kerja-kerja berkaitan mengikut lukisan dan arahan Pegawai Penguasa.   | M3   | 120      |             |             |
| <b>Jumlah dibawa kemuka surat 2</b> |  |      |          |             |             |

| Bil      | Butiran Kerja   | Unit  | Kuantiti | Kadar Harga | Jumlah (RM) |
|----------|---|-------|----------|-------------|-------------|
|          | <b>Jumlah dari mukasurat 1</b>  |       |          |             |             |
| <b>C</b> | <b><u>KERJA-KERJA BANGUNAN</u></b>  |       |          |             |             |
| 1        | Jumlah untuk kerja-kerja membekal dan menanam 100mm garis pusat cerucuk bakau berukuran 4m panjang serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.  | Nos   | 256      |             |             |
| 2        | Jumlah untuk kerja-kerja membekal buruh ,peralatan dan bahan-bahan bagi kerja membina dan menyaipkan sebuah Balai JKKK berukuran 9m X 6m panjang termasuk kerja tetopi cerucuk,stump, rasuk tanah ,tiang ,lantai simen render ,dinding batu bata,plaster, siling asbestos , rasuk bumbung,struktur bumbung, bumbung dari jenis `spun deck' ,pintu panel dari kayu keras, tingkap mudah laras (naco), membina 2 unit tandas diluar bangunan lengkap dengan sistem paip dalaman , apron ,longkang 230mm dan kerja-kerja mengecat luar dan dalam serta berkaitan mengikut lukisan dan arahan Pegawai Penguasa. | L/S   |          | L/S         |             |
| <b>D</b> | <b><u>KERJA-KERJA HARDSTAND</u></b>   |       |          |             |             |
| 1        | Jumlah untuk kerja-kerja membekal, menghampar dan memadatkan Crusher Run mengikut arahan serta kerja-kerja berkaitan mengikut lukisan dan arahan Pegawai Penguasa.  | M/Ton | 80       |             |             |
| 2        | Jumlah untuk kerja-kerja membekal,menghampar dan memadatkan 40mm tebal Premix Asphaltic konkrit serta kerja-kerja berkaitan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.   | M/Ton | 30       |             |             |
|          | <b>Jumlah dibawa kemuka surat 3</b>   |       |          |             |             |

| Bil      | Butiran Kerja   | Unit | Kuantiti | Kadar Harga | Jumlah (RM) |
|----------|---|------|----------|-------------|-------------|
|          | <b>Jumlah dari mukasurat 2</b>  |      |          |             |             |
| <b>E</b> | <b><u>KERJA-KERJA LUAR</u></b>  |      |          |             |             |
| 1        | Jumlah untuk kerja-kerja membekal dan memasang tangki najis dari jenis Pre-cast concrete berukuran 1350mm X 1350mm X 3050m termasuk kerja menggali lubang menimbus semula dan memadatkan baki tanah korekan serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa. | No   | 1        |             |             |
| 2        | Jumlah untuk kerja-kerja membuat sambungan paip dari punca utama serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.  | L/S  |          | L/S         |             |
| 3        | Kerja-kerja membekal dan memasang pagar dawai rangkai 3.5mm tebal bergalvani dengan jaringan 75mm berbentuk berlian bersalut PVC termasuk tiang keluli ,dawai penegang,beam,pintu kecil dan pintu masuk mengikut lukisan dan arahan Pegawai Penguasa.                     | L/S  |          | L/S         |             |
| <b>F</b> | <b><u>KERJA-KERJA LETRIK</u></b>  |      |          |             |             |
| 1        | Mata lampu I/d suis kutub tunggal 10 A terlitup logam serta kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.   | Nos  | 8        |             |             |
| 2        | Mata Kipas siling lampu I/d suis kutub tunggal 10 A ,penyambung 10 A 3 hala, kotak logam pelepas pangatur dan cangkuk penggantung serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.   | Nos  | 2        |             |             |
|          | <b>Jumlah dibawa kemuka surat 4</b>   |      |          |             |             |

| Bil | Butiran Kerja  | Unit | Kuantiti | Kadar Harga | Jumlah (RM) |
|-----|--|------|----------|-------------|-------------|
|     | <b>Jumlah dari mukasurat 3</b>   |      |          |             |             |
| 3   | Mata Soket alir keluar kuasa I/d suis soket alur keluar 13 A menggunakan kabel 2 X 2.5 mm Persegi serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.(single)  | Nos  | 8        |             |             |
| 4   | Lengkapan Pendarfluor dengan balast damar poliester jenis kehilangan rendah 8W atau kurang I/d tiub ,permula dan pemuat faktor kuasa: Lengkap jenis salur 1 X 36 W Serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa. | Nos  | 8        |             |             |
| 5   | Kipas siling saiz 1542mm (60") g.P i/d pengatur rod gantung ,ciri-ciri pemutus penyambung bekalan dan alat-alat lengkapan yang diperlukan.   | Nos  | 2        |             |             |
| 6   | Peti agihan terlitup logam tiga kutub dan neutral i/d pemutus litar kecil (MCB) berkadaran hingga 32 A dengan beban memutus 6kA 14 hala.   | Nos  | 1        |             |             |
| 7   | Jumlah untuk menyediakan sejumlah wang bagi kerja kerja urusan dengan pihak `Syabas' dan TNB bagi tujuan diposit dan sebagainya serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.                                    | L/S  |          | L/S         |             |
| 8   | Membekal peralatan perabot, kerusi dan meja.   | L/S  |          | L/S         |             |
|     | <b>Jumlah</b>  |      |          |             |             |

RINGGIT MALAYSIA: .....

Tempuh: ( ) minggu