



**DOKUMEN MEJA**

**No. Sebutharga : JPS.H.SEL No. 07 / 2010**

**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SUNGAI LIMAU DARI KAMPUNG PASIR PUTIH KEHILIR,MUKIM KALUMPANG,DAERAH HULU SELANGOR.**

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **19.3.2010** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor,44000 Kuala Kubu Bharu.Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
	Mengadakan tenaga buruh dan segala alat-alat kelengkapan serta mesin sandang untuk menyiapkan kerja-kerja berikut dan mengikut arahan Pegawai Penyelia.				
1.	Kerja-kerja pendahuluan dengan mengadakan Insuran Insuran Tanggungan Awam,dan Pampasan Pekerja sepanjang tempoh kerja.	L-Sum			
2.	Gambar-gambar Kerja Penyelenggaraan sebelum,semasa dan siap dalam bentuk 'hard dan soft copy' untuk simpanan pejabat.	Nos.	6		
3.	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pusingan Pertama.				
a)	Menebas dan membersihkan sungai selebar 3m dari tebing kiri dan kanan termasuk kawasan berpagar.  Kerja-kerja termasuk memotong rumput dan sisa-sisa dalam saluran konkrit dengan tenaga buruh,diangkat dan buang luar simpanan sungai,meracun permukaan dinding batu tunam serta 3.00m lebar atas di tebing tebing kiri dan kanan saluran konkrit sahaja. Anggaran sepanjang: 740 meter.	Borongan			
b)	Menebas dan membersihkan simpanan saluran tanah Sungai Limau dan anak sungai selebar 3m dikiri dan kanan tebing termasuk saluran air dan sebarang halangan aliran air. Anggaran sepanjang: 1640 meter.				
4.	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pusingan Kedua.				
a)	Menebas dan membersihkan sungai selebar 3m dari tebing kiri dan kanan termasuk kawasan berpagar.  Kerja-Kerja termasuk memotong rumput dan sisa-sisa dalam saluran konkrit dengan tenaga buruh,diangkat dan buang luar simpanan sungai,meracun permukaan dinding batu tunam serta 3.00m lebar atas di tebing tebing kiri dan kanan saluran konkrit sahaja. Anggaran sepanjang: 740 meter.	Borongan			

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
b)	Menebas dan membersihkan simpanan saluran tanah Sungai Limau dan anak sungai selebar 3m dikiri dan kanan tebing termasuk saluran air dan sebarang halangan aliran air. Anggaran sepanjang: 1640 meter.	Borongan			
5.	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pusingan Ketiga				
a)	Menebas dan membersihkan sungai selebar 3m dari tebing kiri dan kanan termasuk kawasan berpagar.  Kerja-Kerja termasuk memotong rumput dan sisa-sisa dalam saluran konkrit dengan tenaga buruh,diangkat dan buang luar simpanan sungai,meracun permukaan dinding batu tunam serta 3.00m lebar atas di tebing tebing kiri dan kanan saluran konkrit sahaja. Anggaran sepanjang: 740 meter.				
b)	Menebas dan membersihkan simpanan saluran tanah Sungai Limau dan anak sungai selebar 3m dikiri dan kanan tebing termasuk saluran air dan sebarang halangan aliran air. Anggaran sepanjang: 1640 meter.				
6.	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pusingan Keempat.	Borongan			
a)	Menebas dan membersihkan sungai selebar 3m dari tebing kiri dan kanan termasuk kawasan berpagar.  Kerja-Kerja termasuk memotong rumput dan sisa-sisa dalam saluran konkrit dengan tenaga buruh,diangkat dan buang luar simpanan sungai,meracun permukaan dinding batu tunam serta 3.00m lebar atas di tebing tebing kiri dan kanan saluran konkrit sahaja. Anggaran sepanjang: 740 meter.				
b)	Menebas dan membersihkan simpanan saluran tanah Sungai Limau dan anak sungai selebar 3m dikiri dan kanan tebing termasuk saluran air dan sebarang halangan aliran air. Anggaran sepanjang: 1640 meter.				
7	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pusingan Kelima.				
a)	Menebas dan membersihkan sungai selebar 3m dari tebing kiri dan kanan termasuk kawasan berpagar.	Borongan			
b)	Kerja-Kerja memotong rumput dan sisa-sisa dalam saluran konkrit dengan tenaga buruh,diangkat dan buang luar simpanan sungai,meracun permukaan dinding batu tunam serta 3.00m lebar atas di tebing tebing kiri dan kanan saluran konkrit sahaja. Anggaran sepanjang: 740 meter.				
	Menebas dan membersihkan simpanan saluran tanah Sungai Limau dan anak sungai selebar 3m dikiri dan kanan tebing termasuk saluran air dan sebarang halangan aliran air. Anggaran sepanjang: 1640 meter.				

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
8.	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Pusingan Keenam				
a)	<p>Menebas dan membersihkan sungai selebar 3m dari tebing kiri dan kanan termasuk kawasan berpagar.</p> <p>Kerja-Kerja memotong rumput dan sisa-sisa dalam saluran konkrit dengan tenaga buruh, diangkat dan buang luar simpanan sungai, meracun permukaan dinding batu tunam serta 3.00m lebar atas di tebing tebing kiri dan kanan saluran konkrit sahaja.</p> <p>Anggaran sepanjang: 740 meter.</p>				
b)	<p>Menebas dan membersihkan simpanan saluran tanah Sungai Limau dan anak sungai selebar 3m dikiri dan kanan tebing termasuk saluran air dan sebarang halangan aliran air.</p> <p>Anggaran sepanjang: 1640 meter.</p>				
				Jumlah :	