



DOKUMEN MEJA

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Sila sebutkan harga bagi mengadakan segala bahan-bahan, peralatan, jentera dan tenaga buruh serta mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bagi kerja:-

KERJA-KERJA MEMBINA PEMBENTUNG KEKOTAK DI PERSIMPANGAN JALAN JUBLI PERAK, DAERAH PETALING

Tawaran akan ditutup pada 12.00 tengahari **8HB APRIL 2010** di **Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan**. Tawaran hendaklah di masukkan kedalam sampul surat bermeteri yang di tandakan di sudut kanan

Rujukan Sebutharga. **JPSPTG/MPSJ/20/2010**

Bil	Butir-butir kerja	Unit	Kuantiti	Harga	Jumlah
	<u>Sila rujuk syarat-syarat seperti di lampiran dan pemborong hendaklah mematuhi semua syarat-syarat yang dikemukakan.</u>				
1.	Kerja-kerja awalan termasuk mengorek jalan, mengeluarkan pembentung sediaada dan kerja-kerja berkaitan.	L/S	-		
2.	Membekal jentera bagi kerja-kerja berkaitan	L/S	-		
3.	Menyediakan insuran-insuran berkaitan	L/S	-		
4.	Membekal dan memasang pembentung kekotak bersaiz 2.0m x 2.0m x 1.0m	Unit	15.0		
5.	Membekal dan memacak kayu bakau sebagai asas untuk menerima beban pembentung kekotak	Unit	780		

6.	Membekal dan memadatkan batu baur (crusher run) setebal 250mm sebagai tapak asas pembentung kekotak	M ³	8.0		
7.	Membekal dan memadatkan pasir halus sebagai asas setebal 50mm	M ³	2.0		
8.	Membekal dan memasang BRC A-10 pada permukaan batu baur bagi menerima hamparan konkrit	M ²	30.0		
9.	Membekal dan membina tapak konkrit (lean concrete) menggunakan konkrit gred 30 setebal 50mm bagi menerima hamparan pembentung kekotak	M ³	2.0		
10.	Membina 'wing wall' pada aliran masuk serta aliran keluar pembentung menggunakan konkrit gred 30 dan bertetulang Y-16 serta mengikut ksesuaian tapak	L/S	-		
11.	Kerja-kerja mengorek serta mengeluarkan bahan batuan yang menghalang laluan air di sepanjang parit konkrit dan kerja-kerja berkaitan serta mengikut arahan Pegawai Penguasa	L/S	-		
12.	Kerja-kerja memasang 'guardrail' serta kerja-kerja berkaitan termasuk membina tapak asas di lokasi yang telah ditetapkan	M	20		
13.	Menyediakan papan tanda kawalan aliran trafik serta papan tanda maklumat projek bersaiz 1.0m x 1.0m serta lain-lain perkakas yang berkaitan bagi memastikan trafik berjalan dengan lancar dan selamat	L/S	-		
14.	Menurap semula jalan (termasuk membekal dan memadatkan batu baur dan pasir) yang telah dikorek dengan menggunakan mesin pemadat serta membina semula pembahagi jalan yang telah dipecahkan	L/S	-		

15.	Membekal dan memasang 'Non Woven Geotextile TS300' atau bahan seumpamanya sebagai 'separator'(pengasingan) antara pembentung kekotak dan juga tanah tambakan	M ²	70.0		
14.	Menyediakan dua (2) set laporan bergambar dalam bentuk 'hard copy' yang mengandungi gambar berwarna sebelum, semasa dan selepas kerja.Pihak pemborong juga hendaklah menyediakan satu (1) set laporan berbentuk 'soft copy' di dalam cakera padat (cd).	L/S	-		
	Jumlah :				

(Ringgit) :

Tempoh kerja disiapkan: 5 Minggu.

Taklimat / Lawatan Tapak pada : **25HB MAC 2010**

Tandatangan Penender: Tandatangan Saksi :

Nama Penender : Nama Saksi :

No. Kad Pengenalan : No. Kad Pengenalan :

No. Telefon : No. Telefon :