



## DOKUMEN MEJA

**No. Sebutharga : JPS.H.SEL No. 11 / 2010**

**MENGOREK SERTA MENGUKUHKAN TEBING SUNGAI SERENDAH DARI KUALA KE TAMAN MELATI SERENDAH, MUKIM SERENDAH DAERAH HULU SELANGOR.**

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **26hb April 2010** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
	Mengadakan tenaga pekerja dan jentera pengorek RB untuk menyiapkan kerja-kerja berikut serta mengikut arahan Pegawai Penyelia.				
1.	Kerja-kerja permulaan dengan mengadakan Insuran-insuran Tanggungan Awam dan Pampasan Pekerja.	L-Sum	-		
2.	Menyediakan pengangkutan dan jalan masuk ke tapak kerja serta lain-lain kerja yang berkaitan.	L-Sum	-		
3.	Mohilisasi dan Demohilisasi jentera untuk melaksanakan kerja.	L-Sum	-		
4.	Mengorek, mendalamkan (Purata 1 meter dalam) serta mengeluarkan kelodak dalam Sungai Serendah. Bahan-bahan korekan hendaklah diratakan di atas tebing Sungai Serendah.	M	8000		
5.	Kerja-kerja pengukuhan tebing Sungai Serendah dengan memasang "Softrock" kaedah mesra alam sepanjang 100 meter x 5 meter tinggi..				
	5.1 Membekal, menghampar geotextile.	M2	500		
	5.2 Membekal, mengisi pasir, memasang "Softrock".	M2	500		
	5.3 Merata, melaras dan memadat tanah yang sesuai di belakang "Softrock".	L- Sum	-		
	5.4 Membina saluran keluar "Rubber Pitching" Sepanjang 5 m x 1 m x 1 m ke Sungai Serendah. Aras longkang mengikut kesesuaian ditapak bina.	L-Sum	-		
				Jumlah :	