



## DOKUMEN MEJA

**No. Sebutharga : JPS.H.SEL No. 14 / 2010**

**KERJA MENGANTI DAN MENAIKTARAF JAMBATAN SUNGAI JANG DAN MEMPERKUKUHKAN  
TEBING SUNGAI JANG, MUKIM KERLING, DAERAH HULU SELANGOR.**

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **11.05.2010** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
1	Menyediakan tenaga buruh, peralatan keperluan dan bahan-bahan binaan serta jentera yang sesuai untuk kerja-kerja berikut:-  Kerja-kerja permulaan dengan menyediakan kan Insuran-Insuran Pampasan Pekerja, Tanggungan Awam dan Bon Pelaksanaan.	L.Sum	-		
2	Kerja-kerja awal termasuk membuka jambatan lama, pembersihan tapak, papan tanda 'setting out work' dan lain kerja yang berkaitan.	L.Sum			
3	Mobilisasi dan demobilisasi jentera bagi pelaksanaan kerja pembinaan di tapak.	L.Sum			
4	Membina dan menyiapkan sebuah decking jambatan sepanjang 21 meter ( 3 span_ ( 6m, 9m, 6m) x 3.6 meter lebar termasuk capping beam pada jambatan dan lain-lain kerja dengan mengikut pelan JPS.H.Sel.301A/10/2010, 301B/10/2010, 301C/10/2010. 301D/10/2010.	L.Sum			
5	Membekal serta mencerucuk 300mm x 300 mm precast R.C pile untuk tiang jambatan mengikut pelan.				
	5.1. Initial pile 9.0 meter panjang.	No.	12		
	5.2. Extension pile 6.0 meter panjang. ( Kos termasuk menyambung extension pile pemotong dan membuang lebihan serta strip off pile head dan penyambungan besi (tetulang).	No.	12		

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
6	Kerja-kerja perlindungan hakisan dibawah jambatan dan pada tebing sungai yang ter hakis dengan memasang gabion mattress seperti berikut.				
	i. Gabion bersalut PVC berukuran 5m3 x 40 meter panjang.	m3	200		
	ii. Mattress bersalut pvc berukuran tebal 0.5m x 40 meter.	m3	200		
	iii. Bekal dan memasang lapisan geotextile pada lapisan bawah gabion dan mattress.	m2	794		
	iv. Bekal dan cerucuk kayu bakau ukuran 75mm garis pusat x 1.8 meter panjang untuk gabion mattress.	Nos.	800		
7	Kerja-kerja menurap semula jalan premix yang rosak akibat kerja-kerja pembinaan. Anggaran panjang 200m x 3.0 m.	L.Sum.	-		
				Jumlah:	