



**DOKUMEN MEJA**

No. Sebutharga : JPS.H.SEL No. 20 / 2010

**MEMBINA JALAN DUSUN PERINGKAT II SERENDAH, DAERAH HULU SELANGOR.**

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 tengahari **5 hb Julai 2010** di **Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu**. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar Harga	Amaun (RM)
	Mengadakan tenaga pekerja, jengkaut yang bersesuaian atau pengorek jenis RB dan kelengkapan yang sesuai untuk menyiapkan dengan sempurna kerja kerja berikut serta mengikut arahan Pegawai Penguasa:-				
1	Mengadakan insuran insuran Tanggungan Awam dan Pampasan Pekerja.	L-Sum	-	-	
2	Menyediakan jalan masuk melalui kawasan perkampungan, mobilisasi dan demolisasi jentera, bahan binaan ke tapak.	L-Sum	-	-	
3	Mengadakan pembersihan tapak, memotong dan menarah bukit dan diratakan permukaan tanah bagi pembinaan jalan.	L-Sum	-	-	
4	Membekal dan membina pementang kekotak jenis yang diluluskan berukuran 1.8m x 1.2m x 6m panjang termasuk membina asas konkrit, wing wall dan head wall kedua sisi pementang	No.	1		
5	Membekal dan membina pementang paip jenis yang diluluskan berukuran 900mm dia. x 6m panjang termasuk membina asas konkrit, wing wall dan head wall kedua sisi pementang	No.	1		
6	Membekal tanah dan menambak kawasan paya berukuran 130m x 6m x 1.5m bagi pembinaan jalan	m3	1170		
7	Mengorek, mencakar serta enapan lapisan bawah jalan setebal 100mm dengan lebar minima 3m x 850m panjang	m2	2550		
8	Membekal, menghampar dan memadatkan dengan jentera penggelek (Roller) Batu Crusher Run setebal 100mm dengan lebar minima 3m x 850m panjang.	m2	2550		
9	Membekal, menghampar dan memadatkan lapisan Premix setebal 38mm yang mengandungi batu kurang 20mm dan satu lapisan 'Bituminous Tact Coat' disembur pada kadar 2 meter persegi seliter selebar 3m minima x 850meter	m2	2550		
<b>JUMLAH</b>					