



DOKUMEN MEJA

No. Sebutharga : JPS.H.SEL No. 27 / 2010

**KERJA KERJA MEMBAIKPULIH SISTEM SALIRAN TELAGA TUJUH SERENDAH,
DAERAH HULU SELANGOR.**

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 tengahari **13 hb Julai 2010** di **Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu**. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan Rujukan Sebutharga.

Bil	Butir-Butir Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar Harga	Amaun (RM)
	Mengadakan tenaga pekerja dan jentera yang sesuai dan bahan-bahan keperluan kerja secukupnya untuk menyempurnakan kerja-kerja berikut mengikut arahan pegawai penyelia.				
1.	Menyediakan Insurans Pampasan Pekerja dan 'Public Liability'.	L-Sum	-	-	
2.	Menyediakan gambar gambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja.	L-Sum	-	-	
3.	Kerja kerja awalan, penyediaan dan pembersihan tapak, jentera serta mobilisasi dan demobilisasi.	L-Sum	-	-	
4.	Kerja kerja mengorek, mengandam dan membuang pulau serta permatang dalam sungai ke Telaga Tujuh.	L-Sum	-	-	
5.	Membaiki mana mana kerosakan struktur telaga, tembok, tiang (Column) dengan konkrit pada binaan Telaga Tujuh serta kerja berkaitan.	L-Sum	-	-	
6.	Kerja kerja mencantas memotong dahan dan membuang pokok Akasia di sekeliling Telaga Tujuh.	L-Sum	-	-	
7.	Membekal dan memasang interlocking pavers, siar kaki konkrit, termasuk tangga papan tanda, bangku taman dan penghalang konkrit pada laluan masuk siar kaki.	L-Sum	-	-	
8.	Bekal dan pasang "Sheet Pile" 5m panjang bagi pembinaan kawalan terjun serta membina "Capping Beam" berukuran 300mm x 20 m panjang pada permukaan "Sheet Pile".	Nos.	40		

9.	<p>Membina gabion dan mattress pada tebing kiri dan kanan tebing pada bahagian hulu dan hilir kawasan terjun :-</p> <p>i) Bekal dan memacak cerucuk bakau berdiameter 50mm – 75mm x 1.8m panjang</p> <p>ii) Bekal dan pasang gabion mattress 0.3m x 1.0m x 3.0m sepanjang 15m.</p> <p>iii) Bekal dan pasang gabion jenis bersalut PVC 2.0m x 1.0m x 1.0m sepanjang 15m.</p> <p>iv) Bekal dan pasang lapisan Geotextile.</p>	Nos.	750		
		m3	90		
		m3	120		
		m2	400		
JUMLAH					