



DOKUMEN MEJA

No. Sebutharga : JPS.H.SEL No. 25 / 2010

KERJA NAIKTARAF JALAN KEBUN SG JANG YANG ROSAK DI KAMPUNG PASIR,MUKIM KERLING,DAERAH HULU SELANGOR.

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **19.7.2010** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor,44000 Kuala Kubu Bharu.Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Amaun (RM)
	Mengadakan tenaga pekerja,jengkaut haidraulik dan kelengkapan peralatan yang sesuai untuk menyiapkan dengan sempurna kerja kerja berikut serta mengikut arahan Pegawai Penguasa:-				
1	Mengadakan insuran insuran Tanggungan Awam dan Pampasan Pekerja.	L.sum	-	-	
2.	Menyediakan jalan masuk melalui kawasan perkampungan, mobilisasi dan demobilisasi jentera ke tapak bina.	L.sum	-	-	
3	Mengadakan pembersihan tapak,memotong dan menarah bukit dan diratakan permukaan tanah bagi pembinaan jalan	L.sum	-	-	
4	Mengadakan parit tepi jalan bagi mengalirkan air larian ke tempat yang dipersetujui sepanjang cadangan jalan.	L.sum	-	-	
5	Mengorek,mencakar serta enapan lapisan bawah jalan setebal 100mm dengan lebar minima 3m x 1200m pjg.	m2	3600		
6	Membekal,menghampar,menambak dan memadat dengan jentera pengelek (roller) batu crusher-run setebal 100mm dengan lebar minima 3m x 1200m pjg.	m2	3600		
7	Membekal,menghampar dan memadat lapisan premix setebal 38mm yang mengandungi batu kurang 20mm dan satu lapisan 'bituminous emulsion tact coat' disembur pada kadar 2 meter persegi seliter selebar 3m minima x 1200m.	m2	3600		
Jumlah:					