



**DOKUMEN MEJA**

**No. Sebutharga : JPS.H.SEL No. 29 / 2010**

**KERJA KERJA MENAIKTARAF BENTENG SUNGAI KERLING, KAMPUNG JAWA, MUKIM KERLING, DAERAH HULU SELANGOR.**

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **23.8.2010** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar (RM)	Jumlah (RM)
	Mengadakan tenaga pekerja dan segala alat-alat kelengkapan serta jentera Excavator yang sesuai untuk menyempurnakan kerja-kerja berikut dan mengikut arahan Pegawai Penyelia.				
1	Kerja-kerja permulaan dengan mengadakan Insuran Tanggungan Awam dan Pampasan Pekerja.	L.Sum			
2	Menyediakan jalan masuk melalui kawasan perkampungan, mobilisasi dan demobilisasi jentera di tapak kerja.	L.Sum			
3	Kerja-kerja mengorek, melebar, serta menjajar semula Sg Kerling dengan ukuran 15m x 2.5m x 250m. Kerja-kerja termasuk memindahkan tanah, double handling, menimbus dan meninggikan benteng. (Anggaran kuantiti tambahan tanah 9375m <sup>3</sup> )	L.Sum			
4	Mengorek, melebar dan mendalamkan Sungai Kerling dari Kuala Sg. Kempas ke hilir sepanjang 1000m x 10m x 1.0m dalam.	L.Sum			
5	Menaiktaraf benteng Sungai Kerling dengan membina gabion dan mattress jenis bersalut PVC.				
	5.1. Gabion (2.0m x 1.0m x 1.0m x 120)	m <sup>3</sup>	240		
	5.1. Mattress (4.0m x 1.0m x 0.5m x 120)	m <sup>3</sup>	240		
6	Membekal dan memasang lapisan geotextile untuk gabion dan mattress.	m <sup>2</sup>	960		
7	Membekal dan memacak cerucuk bakau berukuran 50- 75 mm garis pusat x 1.8 meter panjang .	Nos.	1,000		
				<b>Jumlah:</b>	

