



DOKUMEN MEJA

No. Sebutharga : JPS.H.SEL No. 11 / 2011

**MEMBAIKI JALAN LADANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN
DI KAMPUNG GENTING MALIK , MUKIM BATANG KALI, DAERAH HULU
SELANGOR**

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **22 hb April 2011** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
	Mengadakan tenaga pekerja, jentera yang sesuai dan bahan-bahan keperluan secukupnya untuk menyempurnakan kerja berikut serta mengikut arahan Pegawai Penyelia :				
1.	Kerja-kerja permulaan menyediakan Insuran Tanggungan Awam serta Pampasan Pekerja.	L-Sum	-	-	
2.	Mengadakan pembersihan tapak, meratakan, menyediakan jalan masuk dan mendapatkan kebenaran memasuki kawasan dari pemilik tanah terlibat.	L-Sum	-	-	
3.	Mengorek, mencakar serta enapan lapisan bawah jalan setebal 100mm dengan lebar minima 2.4m sepanjang 700 meter.	M2	1680		
4.	Membekal, menambak dan enapan batu-batu 'crusher run' setebal 100 mm dan lebar minima 2.4m serta sepanjang 700 meter.	M2	1680		
5.	Membekal, menambak lapisan premix setebal 38mm yang mengandungi batu berukuran kurang 20mm dan satu lapisan 'bituminous emulsion tact coat' disembur pada kadar 2 meter persegi seliter selebar 2.4 meter minima.	M2	1680		
6.	Menurap semula jalan-jalan pertanian dengan menambak lapisan premix setebal 25mm dan lebar minima 2.4m serta sepanjang 500 meter.	M2	1200		

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
7.	Mengorek,mengangkat keluar pembetung lama dari tapak termasuk mengadakan kelencungan aliran.	L-Sum	-	-	
8.	Bekal serta membina sebuah pembentung bulat berukuran 900 mm dia x 6 meter, jenis yang diluluskan SIRIM termasuk mengorek sehingga aras dikehendaki konkrit tapak dan wing wall.	L-Sum	-	-	
9.	Membina semula sebahagian jambatan besi yang rosak dengan sebatang I-Beam berukuran 300mm x 6m panjang termasuk plate jambatan.	L-Sum	-	-	
10.	Palang besi berukuran 75mm dia. x 3m lebar dan ketinggian mengikut pajero jabatan.Tiang besi hendaklah dikukuhkan dengan aras konkrit.	No	2		
				JUMLAH :	