



**DOKUMEN MEJA**

**No. Sebutharga : JPS.HULU.SEL NO. 12/2011**

**MENGGANTI JAMBATAN SEDIADA DENGAN JAMBATAN MTB SUNGAI GADEH,KAMPONG KUALA KUBU ROAD,DAERAH HULU SELANGOR.**

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **24.5.2011** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor,44000 Kuala Kubu Bharu.Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
	Menyediakan tenaga buruh,peralatan keperluan dan bahan-bahan binaan serta jentera yang sesuai untuk kerja-kerja berikut:-				
1	Kerja-kerja permulaan dengan menyediakan Insuran-Insuran Pampasan Pekerja, Tangungan Awam.	L.Sum	-		
2	Kerja-kerja awal termasuk membuka jambatan lama,pembersihan tapak,papan tanda 'setting out work' dan lain-lain kerja Ukur.	L.Sum	-		
3	Mobiliasasi dan demobilisasi jentera bagi perlaksanaan kerja pembinaan di tapak.	L.Sum	-		
4	Membina dan menyiapkan sebuah decking jambatan sepanjang 12 meter x 3.0 meter lebar termasuk capping beam pada jambatan dan lain-lain kerja dengan mengikut pelan JPS.H.Sel.301A/10/2010, 301B/10/2010, 301C/10/2010.301D/10/2010.	L.Sum	-		
5	Membekal serta mencerucuk 300mm x 300mm precast R.C pile untuk tiang jambatan mengikut pelan.				
	5.1. Initial pile 9.0 meter panjang.	No.	6		
6	Kerja-kerja perlindungan hakisan dibawah jambatan dan pada tebing sungai yang terhakis dengan memasang gabion mattress seperti berikut :-				
	i. Gabion bersalut PVC berukuran 5 meter padu X40 meter panjang	m3	200		
	ii Bekal dan memasang lapisan geotextile pada lapisan bawah gabion dan mattress.	m2	200		

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
	iii. Bekal dan cerucuk kayu bakau ukuran 75mm garis pusat x 1.8 meter panjang	Nos.	400		
7	Kerja-kerja menurap semula jalan premix yang rosak akibat kerja-kerja pembinaan. Anggaran panjang 200m x 3.0 m.	L.Sum.	-		
8	Kerja-kerja perlindungan tebing Sungai Gadeh dengan memasang gabion mattress seperti berikut:-				
	i. Bekal dan cerucuk bakau ukuran 75mm garispusat 1.8 meter panjang utk gabion mattress.	Nos.	100		
	ii. Gabion bersalut PVC berukuran 2.0 meter padu x 16 meter panjang.	m3	32		
	iii. Mattress bersalut PVC berukuran 2.0 meter x 0.3 meter x 16 meter panjang.	m3	96		
	iv. Bekal dan memasang lapisan geotextile pada lapisan bawah gabion dan mattress.	m2	80		
				Jumlah:	