



DOKUMEN MEJA

No. Sebutharga : JPS.H.SEL No. JPS/P/HS/16/2011

Mengorek Sungai Inki Serta Memasang Gabion Mattress, Mukim Kalumpang, Daerah Hulu Selangor.

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **23hb Jun 2011** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
1	Mengadakan tenaga pekerja, jengkaut atau jentera yang sesuai dan bahan keperluan secukupnya untuk menyiapkan kerja kerja berikut mengikut arahan Pegawai Penyelia :- Kerja kerja awal menyediakan Insuran Pampasan Pekerja dan Tanggungan Awam Pekerja.	L-Sum	-	-	
2	Menyediakan Laporan bergambar dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy (Pendrive)	L-Sum	-	-	
KAMPUNG KELIANG, KALUMPANG					
3	Membekal, mengangkut dan menambak tanah pada belakang mattress dengan purata 2m x 5m x 40m.	L-Sum	-	-	
4	Bekal dan memasang gabion jenis bersalut PVC 2.0m x 1.0m x 1.0m x 40m panjang.	m3			
5	Bekal dan memasang mattress 5.0m x 0.5m sepanjang 40m.	m3			
6	Bekal dan memacak cerucuk bakau ukuran 75mm garis pusat x 1.8 meter panjang. untuk gabion mattress.	Nos			
7	Lapisan geotextile untuk gabion dan mattress	m2			
KAMPUNG BENGALI, KALUMPANG					
8	Membekal, mengangkut dan menambak tanah pada belakang mattress dengan purata 3m x 3m x 40m.	L-Sum	-	-	

9	Bekal dan memasang gabion jenis bersalut PVC 2.0m x 1.0m x 1.0m x 40m panjang.	m3	80		
10	Bekal dan memasang mattress 3.0m x 0.5m sepanjang 40m.	m3	60		
11	Bekal dan memacak cerucuk bakau ukuran 75mm garis pusat x 1.8 meter panjang. untuk gabion mattress.	Nos	450		
12	Lapisan geotextile untuk gabion dan mattress	m2	260		
KAMPUNG GUMUT, KALUMPANG					
13	Bekal dan memasang gabion jenis bersalut PVC 2.0m x 1.0m x 1.0m x 30m panjang.	m3	60		
14	Bekal dan memasang mattress 3.0m x 0.5m sepanjang 30m.	m3	45		
15	Bekal dan memacak cerucuk bakau ukuran 75mm garis pusat x 1.8 meter panjang. untuk gabion mattress.	Nos	340		
16	Lapisan geotextile untuk gabion dan mattress	m2	200		
TAMAN DESA TEMPUA, KALUMPANG					
17	Mengorek, membersihkan, mendalam Sungai Inki, dari jambatan JKR ke Hulu sepanjang 2000 m.	meter	2000		
18	Bekal dan memasang gabion jenis bersalut PVC 2.0m x 1.0m x 1.0m x 40m panjang.	m3	80		
19	Bekal dan memasang mattress 4.0m x 0.5m sepanjang 40m.	m3	80		
20	Bekal dan memacak cerucuk bakau ukuran 75mm garis pusat x 1.8 meter panjang. untuk gabion mattress.	Nos	540		
21	Lapisan geotextile untuk gabion dan mattress	m2	300		
22	Bekal dan memacak cerucuk bakau ukuran 75mm garis pusat x 1.8 meter panjang untuk tebing sungai sepanjang 30 meter berhampiran Kuala Sg. Cincin	Nos	160		
				JUMLAH	