



**DOKUMEN MEJA**

**No. Sebutharga : JPS / P / HS / 14 / 2011**

**MEMBAIKI DAN MENGUKUHKAN TEBING SALIRAN DI KAWASAN PERTANIAN SG. CHINCIN, MUKIM HULU YAM, DAERAH HULU SELANGOR.**

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **21 hb Jun 2011** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
	Mengadakan tenaga pekerja, jentera yang sesuai dan bahan-bahan keperluan secukupnya untuk menyempurnakan kerja berikut serta mengikut arahan Pegawai Penyelia :				
1.	Kerja-kerja permulaan menyediakan Insuran Tanggungan Awam serta Pampasan Pekerja.	L-Sum	-	-	
2.	Menyediakan laporan bergambar dalam bentuk hard copy dan soft copy (pen-drive).	L-Sum	-	-	
3.	Kerja-kerja mobilisasi dan demobilisasi untuk jengkaut.	L-Sum	-	-	
4.	Bekal serta memasang geotextile yang dipersetujui.	m2	425		
5.	Bekal dan mencerucuk kayu bakau 50-75mm bergaris pusat x 1.8 meter panjang.	nos	750		
6.	Membekal serta memasang gabion bersalut PVC di Sg. Chincin berukuran 2m x 1m x 1m x 50m panjang.	m3	100		
7.	Bekal dan membina gabion mattress bersalut PVC 5m x 1m x 0.5m sepanjang 50m	m3	125		
				JUMLAH	