



**DOKUMEN MEJA**

**No. Sebutharga : JPS / P / HS / 13 / 2011**

**MENGOREK SG. LIAM DAN MENGUKUHKAN BENTENG , MUKIM HULU YAM, DAERAH HULU SELANGOR.**

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **21 hb Jun 2011** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

<b>Bil.</b>	<b>Keterangan Kerja</b>	<b>Unit</b>	<b>Kuantiti</b>	<b>Kadar</b>	<b>Jumlah</b>
	Mengadakan tenaga pekerja, jentera yang sesuai dan bahan-bahan keperluan secukupnya untuk menyempurnakan kerja berikut serta mengikut arahan Pegawai Penyelia :				
1.	Kerja-kerja permulaan menyediakan Insuran Tanggungan Awam serta Pampasan Pekerja untuk melaksanakan kerja-kerja berikut.	L-Sum	-	-	
2.	Menyediakan laporan bergambar dalam bentuk hard copy dan soft copy (pen-drive).	L-Sum	-	-	
3.	Kerja-kerja mobilisasi dan demobilisasi untuk jengkaut.	L-Sum	-	-	
	<b>Kampung Masjid :</b>				
a.	Menyediakan jalan masuk ke tapak serta pampasan melalui tanah terlibat.	LSum	-	-	
b.	Kerja-kerja menambak tanah di tebing kiri Sg. Liam yang terhakis untuk mattress.	L-Sum	-	-	
c.	Bekal serta memasang geotextile yang dipersetujui.	m2	595		
d.	Bekal dan mencerucuk kayu bakau 50-75mm bergaris pusat x 1.8 meter panjang.	nos	1050		
e.	Membekal serta memasang gabion bersalut PVC di Sg. Liam berukuran 2m x 1m x 1m x 70m panjang.	m3	140		
f.	Bekal dan membina gabion mattress bersalut PVC 5m x 1m x 0.5m sepanjang 70m	m3	175		

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
	<b>Kampung. Lekok :</b>				
a.	Kerja-kerja menambak tanah di tebing kanan Sg. Liam yang terhakis untuk mattress.	L-Sum	-	-	
b.	Bekal serta memasang geotextile yang dipersetujui.	m2	415		
c.	Bekal dan mencerucuk kayu bakau 50-75mm bergaris pusat x 1.8 meter panjang.	nos	750		
d.	Membekal serta memasang gabion bersalut PVC di Sg. Liam berukuran 2m x 1m x 1m x 50m panjang.	m3	100		
e.	Bekal dan membina gabion mattress bersalut PVC 5m x 1m x 0.3m sepanjang 50m	m3	75		
	<b>Kampung Kalong Tengah :</b>				
a.	Bekal serta memasang geotextile yang dipersetujui.	m2	249		
b.	Bekal dan mencerucuk kayu bakau 50-75mm bergaris pusat x 1.8 meter panjang.	nos	450		
c.	Membekal serta memasang gabion bersalut PVC di Sg. Liam berukuran 2m x 1m x 1m x 30m panjang.	m3	60		
d.	Bekal dan membina gabion mattress bersalut PVC 5m x 1m x 0.3m sepanjang 30m	m3	45		
				<b>JUMLAH:</b>	