



DOKUMEN MEJA

No. Sebutharga : JPS / P / HS / 22 / 2011

MENGOREK SG. BATANG KALI DAN MENGUKUHKAN BENTENG , MUKIM BATANG KALI, DAERAH HULU SELANGOR.

Tawaran ini akan ditutup pada 12.00 Tengah hari **18 hb Julai 2011** di Pejabat Jabatan Pengairan Saliran Hulu Selangor, 44000 Kuala Kubu Bharu. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri yang ditandakan di sudut kanan dengan No. Rujukan Sebutharga.

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
	Mengadakan tenaga pekerja, jentera yang sesuai dan bahan-bahan keperluan secukupnya untuk menyempurnakan kerja berikut serta mengikut arahan Pegawai Penyelia :				
1.	Kerja-kerja permulaan menyediakan Insuran Tanggungan Awam serta Pampasan Pekerja untuk melaksanakan kerja-kerja berikut.	L-Sum	-	-	
2.	Menyediakan laporan bergambar dalam bentuk hard copy dan soft copy (pen-drive).	L-Sum	-	-	
3.	Kerja-kerja mobilisasi dan demobilisasi untuk jengkaut.	L-Sum	-	-	
	Kampung Menyorok :				
a.	Kerja-kerja menambak tanah di tebing kiri Sg. Batang Kali yang terhakis untuk mattress.	L-Sum	-	-	
b.	Bekal serta memasang geotextile yang dipersetujui.	m2	425		
c.	Bekal dan mencerucuk kayu bakau 50-75mm bergaris pusat x 1.8 meter panjang.	nos	750		
d.	Membekal serta memasang gabion bersalut PVC di Sg. Batang Kali berukuran 2m x 1m x 1m x 50m panjang.	m3	100		
e.	Bekal dan membina gabion mattress bersalut PVC 5m x 1m x 0.5m sepanjang 50m	m3	125		
	JUMLAH DI BAWA KE HADAPAN :				

Bil.	Keterangan Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar	Jumlah
	Kampung. Genting Malik :				
a.	Mengadakan pembersihan kawasan dan jalan masuk ke tapak kerja dengan melalui kawasan tanah persendirian.	L-Sum	-	-	
b.	Kerja mengorek,melebar dan memindahkan tanah korekan bagi menambak tebing yang runtuh serta membina slop.Kuantiti tanah dikorek dan ditambah dianggarkan 15m x 1.5m 150 m panjang.	L-Sum	-	-	
c.	Membekal,menghampar dan memasang lapisan 'sand filled mattress' 80m x 8m termasuk kerja sambungan dan pengikat.	m2	640		
				JUMLAH:	