

DOKUMEN MEJA

MEMBAIKPULIH DEWAN ORANG RAMAI KG BUKIT KUCHING TENGAH, MUKIM JERAM, DAERAH KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1	KERJA PERMULAAN Jumlah untuk kerja-kerja permulaan: tapak bina :- 1.1- penyediaan Papan tanda projek 1.2- gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan siap kerja. 1.3- Insuran Tanggungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja	-	-	borong
2	Jumlah kerja kerja memecah dinding lama termasuk membaiki semula kecacatan dan segala sampah sarap di buang ketempat buang sampah kontraktor sendiri.	-	-	borong
3	Jumlah kerja kerja Turapan simen warna hijau setebal 12mm untuk lantai dilepa licin untuk gelanggang .	m2	557
4	Jumlah kerja kerja membaiki tandas dan bilik air yang rosak termasuk mengganti dua bil cermin muka dan dua bil singki tanah liat warna putih mengikut arahan pegawai penguasa.	-	-	Borong
5	Jumlah kerja-kerja mengikis cat yang lama dan mengecat semula dua lapis cat rintangan cuaca (warna mengikut diarahkan) pada permukaan berlepa .	m2	2228.81
6	Membekal dan memasang mata lampu 1/d kutub tunggal 10A termasuk lampu kalimantang berkembar.	bil.	16.00
7	Membekal dan memasang mata kipas lekapan dinding 1/d suis kutub tunggal 10A termasuk kipas 24"	bil.	8.00

8	Membekal dan memasang peti agihan terlutup logam ,kutub tunggal dan neutral 1/d pemutus litar kecil berkadaran hingga 32 A dengan beban pemutus 6KA	bil.	1.00
9	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang grille dari keluli lembut termasuk bolt dan segala kelengkapan yang diperlukan serta mengecat.	m2	82.51
10	Jumlah kerja kerja menggali dan membuang bahan yang tidak sesuai mengikut arahan pegawai penguasa.	m3	85.00
11	Jumlah kerja kerja membekal,merata dan memadatkan crusher run setebal 150 mm mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	270.00
12	Jumlah kerja kerja membekal ,menghampar dan memadatkan premix 50mm tebal termasuk satu lapisan tack coat disembur pada kadar 2 liter/ meter persegi mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	770.00
13	Jumlah membekal dan memasang pintu rata bingkai rangka yang tidak dikawit ditutup kedua belah muka dengan papan lapis 5mm tebal termasuk mengecat.	m2	18.06
14	Jumlah kerja kerja membuka bumbung asbestos yang lama dan diganti dengan kepingan besi tergalvani berombak mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	537.00
15	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang perabung dari besi tergalvani rata mengikut arahan pegawai penguasa.	m	20.00
	JUMLAH			