

## DOKUMEN MEJA

### MEMBAIKPULIH BALAI BELIA DI KAMPUNG BUKIT KUCHING , MUKIM JERAM, DAERAH KUALA SELANGOR.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1	<p><b>KERJA PERMULAAN</b> Jumlah untuk kerja-kerja permulaan: tapak bina :-</p> <p>1.1- penyediaan Papan tanda projek</p> <p>1.2- gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan siap kerja.</p> <p>1.3- Insuran Tanggungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja</p>	-	-	borong	.....
2	Jumlah kerja kerja membekal ,memotong kepada ukuran yang dikehendaki kayu beroti yang telah diketam 50mm x 100mm	m	42.67	.....	.....
3	Jumlah kerja kerja membuka papan dinding yang lama dan memasang papan tanggam temu yang telah diketam kedua belah muka dalam lingkungan 100mm hingga 200mm lebar.	m2	100.17	.....	.....
4	Jumlah kerja kerja membuka kepingan asbestos yang lama dan diganti dengan bumbung dek logam berombak termasuk perabung dan segala kelengkapan yang diperlukan mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	121.35	.....	.....
5	Jumlah kerja-kerja mengikis cat yang lama dan mengecat semula dua lapis cat rintangan cuaca (warna mengikut diarahkan) pada permukaan berlepa .	m2	250.34	.....	.....
6	Membekal dan memasang mata lampu 1/d kutub tunggal 10A termasuk lampu kalimantang .	bil.	8.00	.....	.....
7	Membekal dan memasang mata kipas lekapan dinding 1/d suis kutub tunggal 10A termasuk kipas 24"	bil.	8.00	.....	.....

8	Membekal dan memasang peti agihan terlitup logam ,kutub tunggal dan neutral 1/d pemutus litar kecil berkadaran hingga 32 A dengan beban pemutus 6KA	bil.	1.00	.....	.....
9	Jumlah kerja kerja memasang longkang 225mm diameter separuh bulatan 75mm tebal termasuk kerja kerja penggalian.	m2	45.00	.....	.....
10	Jumlah kerja kerja memperbaiki kaki lima 'Apron' bangunan mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	44.25	.....	.....
11	Jumlah kerja kerja memperbaiki tandas termasuk segala keperluan yang diperlukan mengikut arahan pegawai penguasa.	bil.	1.00	.....	.....
12	Jumlah kerja kerja membuka kepingan asbestos yang lama dan diganti dengan yang baru mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	11.35	.....	.....
14	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang pintu rata bingkai rangka yang telah diketam ditutup kedua belah muka dengan papan lapis 5mm termasuk segala keperluan mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	11.39	.....	.....
15	Jumlah kerja kerja membekal dan memasang sepasang bingkai ram laras dari keluli tekan tergalvani dengan satu kawalan untuk lapan bilah termasuk 5mm tebal 150mm lebar kaca tingkap.	bil.	8.00	.....	.....
16	Jumlah kerja kerja menggali tanah keparas yang ditentukan dan membuang bahan yang tidak sesuai mengikut arahan pegawai penguasa.	m3	335.00	.....	.....
17	Jumlah kerja kerja membekal,merata dan memadatkan crusher run setebal 150mm mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	335.00	.....	.....
18	Jumlah kerja kerja membekal,menghampar dan memadatkan premix 50mm tebal termasuk satu lapisan tack coat disembur pada kadar 2 liter/meter persegi mengikut arahan pegawai penguasa.	m2	335.00	.....	.....
	JUMLAH				.....