

## DOKUMEN MEJA

### MEMBAIKPULIH DEWAN SERBAGUNA KG PARIT SERONG, MUKIM PERMATANG, DAERAH KUALA SELANGOR.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1	<p><b>KERJA PERMULAAN</b> Jumlah untuk kerja-kerja permulaan: tapak bina :-</p> <p>1.1- penyediaan Papan tanda projek</p> <p>1.2- gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan siap kerja.</p> <p>1.3- Insuran Tanggungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja</p>	-	-	borong	.....
2	<p><b>Mengecat Dinding Dalam</b> Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat</p>	m2	51.0	.....	.....
3	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan berlepa.	m2	51.0	.....	.....
4	<p><b>Mengecat Dinding Kayu</b> Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan kayu, basuh dan tampal semua retak dengan dempul (putty)</p>	m2	252	.....	.....
5	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan kayu.	m2	252.0	.....	.....
6	<p><b>Mengecat Dinding Luar</b> Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat</p>	m2	51	.....	.....
7	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat akrilik berasas minyak pada permukaan-permukaan berlepa.	m2	51	.....	.....

8	<b>Kerja Mengecat</b> Jumlah untuk kerja-kerja mengecat berikut siling dan kambi, pintu dan jenang pintu, jenang tingkap, jenang bumbung, tembok pagar, tiang bendera, jerejak besi serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	Harga Borong	.....
9	<b>Kerja Menjubin</b> Memotong jalur di permukaan lantai konkrit sebagai kunci untuk mengubini dan juga termasuk membersihkan dan membasuhnya dengan air	m2	90	.....	.....
10	Bekal dan pasang 200mm X 200mm X 7mm jubin berkecaca seramik jenis penghalang gelincir tidak termasuk skrid (anti-slip ceramic tiles)	m2	90	.....	.....
11	<b>Mengganti Bumbung</b> Membuka dan membuang kepingan besi tergalvani berombak (0.30mm tebal) di bumbung termasuk semua limas dan perabung (diukur mengikut luas yang ditutupi sahaja).	m2	136	.....	.....
12	Membekal dan memasang bumbung dek logam berombak untuk bumbung termasuk semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang (diukur mengikut luas yang ditutupi sahaja).	m2	136	.....	.....
13	Membekal dan memasang perabung dek logam.	m	15	.....	.....
14	<b>Memasang Pintu</b> Jumlah untuk kerja-kerja membekal bahan binaan, tenaga kerja, jentera dan peralatan pertukangan bagi mencabut, membekal dan memasang pintu panel kayu keras berketam bersaiz 830mm x 2100mm dikemaskan dengan dua lapisan kemas varnis mengikut spesifikasi pengeluaran.	No	1	.....	.....
15	Bekal dan pasang 100mm engsel tumpu keluli dengan gegelang (nylon ring).	pasan g	3	.....	.....
16	Bekal dan pasang alat kunci jenis motis 2 tuas (mengufuk atau menegak) dengan keluli tertekan dan forend loyang dan lain-lain dan pemegang tombol berkemasan loyang tertekan ( <i>2 lever rebated mortice lock with pressed steel and brass forend and pressed knob</i> ).	Nos	1	.....	.....

17	Jumlah untuk kerja-kerja membekal bahan binaan, tenaga kerja dan peralatan bagi kerja-kerja pembersihan sekeliling kawasan serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	Harga Borong	.....
18	<b>Membaikpulih Sistem Pendawaian Elektrik</b> Jumlah untuk kerja-kerja membaiki sistem pendawaian elektrik termasuk kerja mengganti komponen-komponen elektrik yang telah rosak, kerja-kerja pengurusan pemasangan dan penyambungan bekalan meter elektrik (TNB) serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	Harga Borong	.....
	JUMLAH				.....