

DOKUMEN MEJA

MENGECAT SEMULA DEWAN ORANG RAMAI KG BUKIT BELIMBING MUKIM PERMATANG, DAERAH KUALA SELANGOR.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1	<p>KERJA PERMULAAN Jumlah untuk kerja-kerja permulaan: tapak bina :-</p> <p>1.1- penyediaan Papan tanda projek</p> <p>1.2- gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan siap kerja.</p> <p>1.3- Insuran Tanggungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja</p>	-	-	borong
2	<p>Mengecat Roller Shutter Kikis cat lama dari besi berombak (corrugated) dan bersihkan karat dengan berus dawai.</p>	m2	83
3	Sediakan permukaan dan cat dua lapis pada logam dan kayu	m2	83
4	<p>Mengecat Dinding Dalam Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat</p>	m2	717
5	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan berlepa	m2	717
6	<p>Mengecat Dinding Luar Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat</p>	m2	636.6
7	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat akrilik berasas minyak pada permukaan-permukaan berlepa	m2	636.6

8	Mengecat Bumbung Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat	m2	876.88
9	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat akrilik berasas minyak pada permukaan-permukaan berlepa	m2	876.88
10	Mengecat Dinding Kayu Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan kayu, basuh dan tampal semua retak dengan dempul (putty)	m2	160
11	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan kayu	m2	160
12	Mengecat Jerejak Tanggalkan cat atau pengkilap (polish) dengan menggunakan "Penanggal Cat"	m2	63.0
13	Sediakan permukaan dan cat dua lapis pada logam dan kayu	m2	63.0
14	Kerja Mengecat Luar dan Dalam Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat pada permukaan-permukaan rangka pintu, pintu, rangka tingkap, permukaan siling, tiang bendera, tiang konkrit, atap tepi serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	borong
15	Mengecat Tembok pagar Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat	m2	240
16	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat akrilik berasas minyak pada permukaan-permukaan berlepa	m2	240
17	Mengecat Pentas Dewan Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan kayu, basuh dan tampal semua retak dengan dempul (putty)	m2	40	Borong
18	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan kayu	m2	40	Borong
	JUMLAH			