

## DOKUMEN MEJA

### MEMBAIKPULIH DEWAN ORANG RAMAI KG SG GULANG-GULANG MUKIM PERMATANG, DAERAH KUALA SELANGOR.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1	<p><b>KERJA PERMULAAN</b> Jumlah untuk kerja-kerja permulaan: tapak bina :-</p> <p>1.1- penyediaan Papan tanda projek</p> <p>1.2- gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan siap kerja.</p> <p>1.3- Insuran Tanggungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja</p>	-	-	Borong	.....
2	Jumlah untuk kerja-kerja membekal bahan binaan, tenaga kerja dan peralatan bagi kerja-kerja memasang jaring nyamuk jenis PVC dipasang kepada rangka kayu serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	.....	.....
3	<p><b>Mengecat Dinding Dalam</b> Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat</p>	m2	436.0	.....	.....
4	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan berlepa.	m2	436.0	.....	.....
5	<p><b>Mengecat Dinding Luar</b> Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat</p>	m2	436	.....	.....
6	<p><b>Mengecat Dinding Kayu</b> Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan kayu, basuh dan tampal semua retak dengan dempul (putty)</p>	m2	364.0	.....	.....
7	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan kayu.	m2	364.0	.....	.....

8	<b>Mengecat Pentas Dewan</b> Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan kayu, basuh dan tampal semua retak dengan dempul (putty)	m2	60	.....	.....
9	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan kayu	m2	60	.....	.....
10	<b>Pemasangan Jerejak (grille)</b> Tanggal, bekal dan pasang jerejak ( <i>grille</i> ) dari keluli lembut pada pintu termasuk <i>bolt</i> dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat.	m2	7.0	.....	.....
11	Jumlah untuk kerja-kerja membekal bahan binaan, tenaga kerja, jentera dan peralatan pertukangan bagi tanggal dan ganti rangka kayu untuk cermin tingkap yang rosak sedia ada serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	.....	.....
12	<b>Tanggal dan Buang Tingkap</b> Jumlah untuk kerja-kerja membekal bahan binaan, tenaga kerja, jentera dan peralatan pertukangan bagi tanggal dan buang tingkap sedia ada serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	.....	.....
13	<b>Memasang Tingkap</b> Membekal dan memasang tingkap kesmen aluminium termasuk kelengkapan tingkap seperti yang ditentukan termasuk memasang bingkai dan dikemasikat dengan 'Butyl mastic sealer' atau yang setara dan diluluskan (kaca diukur berasingan).	m2	31.8	.....	.....
14	<b>Mengecat Dinding Kayu</b> Kikis cat kapur lama, distemper lama dan sebagainya dari permukaan kayu, basuh dan tampal semua retak dengan dempul (putty)	m2	364.0	borong	.....
15	<b>Baikpulih bumbung</b> Cabut, bekal dan pasang bumbung yang rosak/pecah.	m2	15	.....	.....
16	<b>Baikpulih tandas</b> Membekal dan memasang 12mm diameter kepala paip injap turus (pillar tap).	No	2	.....	.....
17	Memasang Pintu Jumlah untuk kerja-kerja membekal bahan binaan, tenaga kerja, jentera dan peralatan pertukangan bagi mencabut, membekal dan memasang pintu panel kayu keras berketam bersaiz 830mm x 2100mm dikemaskan dengan dua lapisan kemas varnis mengikut spesifikasi pengeluar.	No	3	.....	.....
18	Bekal dan pasang 100mm engsel tumpu keluli dengan gegelang (nylon ring).	Pasang	9	.....	.....

19	Bekal dan pasang alat kunci jenis motis 2 tuas(mengufuk atau menegak) dengan keluli tertekan dan forend loyang dan lain-lain dan pemegang tombol berkemasan loyang tertekan ( <i>2 lever rebated mortice lock with pressed steel and brass forend and pressed knob</i> ).	Nos	8	.....	.....
20	Jumlah untuk kerja-kerja membekal bahan binaan, jentera dan tenaga kerja bagi kerja-kerja membaikpulih bumbung atap yang bocor serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	Borong	.....
21	Tanggal, bekal dan memasang jerejak gelangсар (sliding grille) dari keluli lembut tergalvani pada pintu pagar, termasuk semua kelengkapan yang perlu serta mengecat serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	Borong	.....
22	<b>Membaikpulih Talang Cucur Atap</b> Tanggal, bekal dan pasang 150mm diameter talang cucur atap separuh bulat, 1.20mm tebal termasuk dengan bolt dan pendakap serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	Borong	.....
23	<b>Baikpulih Siling</b> Membekal dan memasang siling asbestos.	Keping	3	.....	.....
24	Sediakan permukaan dan sapu dua lapis cat emulsi pada permukaan-permukaan berlepa.	m2	5.1	.....	.....
25	<b>Kerja Mengecat</b> Jumlah untuk kerja-kerja mengecat berikut siling dan kambi, pintu dan jenang pintu, jenang tingkap, jenang bumbung dan bumbung tepi, tiang bendera, tiang pagar serta kerja-kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	Borong	.....
26	Tanggal, bekal dan pasang lampu pada dinding yang rosak.	No	19	.....	.....
27	Bekal dan pasang kipas (jenis kilang) lekapan dinding, 400mm.(16") g.p.1/d pengatur	No	8	.....	.....
28	Jumlah untuk kerja-kerja membekal bahan binaan, tenaga kerja dan peralatan bagi kerja-kerja pembersihan dalam dewan dan sekeliling kawasan serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	Borong	.....

29	Jumlah untuk kerja-kerja membekal bahan binaan, tenaga kerja dan peralatan bagi kerja-kerja bekal dan pasang papan nama dewan serta kerja-kerja yang berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	-	-	Borong	.....
	JUMLAH				.....