

## DOKUMEN MEJA

### MEMBINA DAN MEMASANG PENGHADANG BELAKANG TIANG GOL DI KG RAJA MUSA MUKIM PERMATANG, DAERAH KUALA SELANGOR.

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	HARGA (RM)
1	<p><b>KERJA PERMULAAN</b> Jumlah untuk kerja-kerja permulaan: tapak bina :-</p> <p>1.1- penyediaan Papan tanda projek</p> <p>1.2- gambar kemajuan kerja bersaiz 4R dan dilabel dengan tanda sebelum, semasa dan siap kerja.</p> <p>1.3- Insuran Tanggungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja</p>	-	-	Borong	.....
2	Kerja-kerja menambun dan merata tanah merah yang sesuai	m3	60	.....	.....
3	Kerja-kerja menghampar dan merata 50mm pasir	m2	1,200	.....	.....
4	Kerja-kerja membekal dan menanam rumput, sekeping rumput hendaklah berukuran lebih kurang 300mmx300mm dan dari kualiti dan tebal yg diluluskan. Rumput hendaklah disiram setiap hari sehingga ke peringkat memuaskan dan semua rumput yang mati dalam tempoh 3bulan hendaklah diganti oleh kontraktor atas perbelanjaan sendiri.	m2	1,200	.....	.....
5	Kerja-kerja membekal dan memasang pagar jejaring berangkai 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian.	m2	83	.....	.....

6	Kerja-kerja membekal dan memasang serta memateri struktur besi(hollow pipe 3") termasuk kerja-kerja melubang, mengimpal, mengecat dan menanam(konkrit).	-	-	Borong	.....
7	Kerja-kerja membekal dan memasang goal post termasuk kelengkapan(jaring).	nos	2	.....	.....
8	Membina garisan-garisan padang bolasepak menggunakan minyak hitam.	-	-	borong	.....
	JUMLAH				.....